

PREVENTIV PARAPRAK

OBJEKTI: HEC STOJAN

FAZA: Projekt Ide

Nr	Pershkrimi	Njësia	Vlefta
I.	Studime, projekte tërheqje përvoje e teknologji bashkëkohore	lekë	3,669,000
II.	Ngritje infrastrukturë, kantieri etj.	lekë	4,461,300
III.	Trase kanali derivacioni e tubi presioni	lekë	5,538,700
IV.	Vepra marrjes Nr.1		
	Shuma IV	lekë	1,001,500
V.	Vepra marrjes Nr.2		
	Shuma V	lekë	680,000
VI.	Kanali i sjelljes		
	Shuma VI	lekë	18,191,500
VII.	Dekantuesi		
	Shuma VII	lekë	1,208,000
VIII.	Baseni me presion		0
	Shuma VIII	lekë	2,372,000
IX.	Tubacioni i turbinave		
	Shuma IX	lekë	28,137,000
X.	Ndertesa e centralit		
	Shuma X	lekë	7,672,000
XI.	Makineri dhe Pajisje		
	Shuma XI	lekë	46,941,400
	Fond reserve	lekë	4,461,223
	VLERA E PERGJITHSHME E INVESTIMIT	lekë	124,333,623

ADMINISTRATOR I SHOQERISE

"EL-ER ENERGY" sh.p.k.

GJETË STOJANI

GRAFIKU I PUNIMEVE PËR NDËRTIMIN E HIDROCENTRALIT "STOJAN"
AFATI NDËRTIMIT, VËNIES NË SHFRYTËZIM TË VEPRËS 1(një) VIT

12 MUAJ														
Nr.	Përshkrimi i punimeve	Tremujor I			Tremujor II			Tremujor III			Tremujor IV			Koha e ndarë në muaj
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	Krijimi i infrastrukturës ngritja e kantieriet punime përgatitore etj.													
2	Veprat e marrjes													
3	Kanali i deviracionit													3
4	Dekantues, basen													6
5	Tubi me presion													12
6	Ndërtesa centrali													10
7	Mantim makinerish, pajisjesh dhe rrjetit të transportit të energjisë													4
														3
8	Njëkohësisht në të gjithë veprën kryhen studime punë përgatitore e punime ndërtimi me tre turne.													3
														12

ADMINISTRATOR I SHOQERISE
 "EL-ER ENERGY" shpk