

ANEKSI 1

**PREVENTIVI I PUNIMEVE QË DO TË KRYHEN PER REHABILITIMIN E H/C
LABINOT MAL-ELBASAN**

NR	LLOJI I PUNIMEVE	VLERA 000/LEKË	NORMAT E PRO- JEKTIMIT DHE ZBATIMIT
1	VEPRA E MARJES (PUNIME GËRMIMI ,PUNIME BETONI E B/A , MUR GURI II,M-30 Ç SHTRESË KALLDRËMI E BETONI T=20+20 Ç MBULIM KANALI ME PLLAKA B/A Ç PJESË SPECIALE CELIKU ZGARË , PORTA ETJ.)	116	MANUALET E PREVENTIVAVE KUSHTET TEKNIKE
2	KANALI I DERIVACIONIT (PUNIME GËRMIMI ME KRAHËMUR GURI II CM-30 Ç PUNIME B/A Ç PUNIME BETONI E KALLDRËM SHTRESE Ç SEKSIONE ME TUB METALIK ÇPJESË SPECIALE CELIKU , PORTA.)	338	MANUALET E PREVENTIVAVE KUSHTET TEKNIKE
3	BASENI I PRESIONIT SHKARKUESI (PUNIME GËRMIMI ME KRAHË Ç MUR GURI II M-30 Ç PUNIME BETONI E MURATURE Ç PUNIME SUVATIMI Ç PJESË SPECIALE CELIKU , RRJETA ETJ.)	187	MANUALET E PREVENTIVAVE KUSHTET TEKNIKE
4	TUBACIONI I PRESIONIT + BLOKAZHE (PUNIME GËRMIMI DHE ZBANKIMI Ç PUNIME BETONI E MURATURË NË BLOKAZHET Ç F. V. TUBO CELIKU DN 450 T=6m/m PJESË SPECIALE CELIKU .)	2405	MANUALET E PREVENTIVAVE KUSHTET TEKNIKE
5	SHTESË TEK NDËRTESA DHE KANALIT TË SHKARKIMIT + GABINA (PUNIME ZBANKIMI E GËRMIME Ç PUNIME MURATURE GURI THEMEL E XOKËL Ç PUNIME SHTRESASH KOMPLET PUNIME SUVATIMI ÇDYER ,DRITARE , CATIE E TAVANI RIFINITURË E LYERJE Ç PUNIME ELEKTRIKE NDRICIMI ETJ PUNIME MONTIMI ELEKTROMEKANIKE)	1660	MANUALET E PREVENTIVAVE KUSHTET TEKNIKE
6	PUNIME ELEKTRIKE TË FUQISË NË MAKINERI E PAISJE.PUNIME PËR RRUGË NDËRTIMI A-(PUNIME ELEKTRIKE TË FUQISË NE LINJAT KABLLORE TU + TM Ç PËR LIDJEN ME SISTEMIN ,PËR MBROJTJEN E TOGËZIM .) B- (PUNIME BAZAMENTI DHE MONTIM MAKINERIE) MOTM AGREGATI + HUDROTURBINË + GJENERATOR + RREGULLATOR + PUNIME BAZAMENTI C – PUNIME NË RRUGË NDËRTIMI 4m GJËRËSI.	290 150 470	MANUALET E PREVENTIVAVE KUSHTET TEKNIKE
	SHUMA (1+2+3+4+5+6)	5 616	
	T. V. SH. 20%	1 123.200	
	SHUMA	6 739.200	
7	MAKINERI DHE PAISJE (PËR AGREGAT HIDROTURBO Ç PËR KUDRIN ELEKTRIK KOMPLET + TRANSFOMATOR	4 800	RREG. E SIG.TEK. SHFRYT. TË H/C
8	DETYRIME TË TJERA	60 .800	
9	STUDIM – PROJEKTIM + PREVENTIVIM	500	
10	DREJTIM PUNIMESH +KOLAUDI	400	
	TOTALI	12 500	

GRAFIKU I PUNIMEVE PËR REHABILITIMIN E H/C LABINOT MAL.

A – REHABILITETI I PUNIMEVE TEK H/C EKZISTUES

ANEKSI 2

Nr	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE A - (EKZISTUESI)	Tremujori I parë				Tremujori I dytë				Tremujori I tretë				Tremujori I katërt			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Përgatitja e dokumentave	+															
2	Përgatitja e projektit prevzatimit		+	+	+												
3	Ngritje kantieri dhe punime përgatitore			+	+												
4	Ndërtime meremetimi të ndryshme			+	+												
5	Punime monti në makineri paisje				+	+											
6	Ndërtimi I veprës së marjes				+	+	+										
7	Ndërtime në kanalin e derivacionit				+	+	+										
8	Ndërtime në basenih ,e presionit e bllokazhe						+										
9	Ndërtime në tub. e presionit e bllokazh					+	+										
10	Ndërtime në ndërtesën e hidrocentralit				+	+	+										
11	Ndërtime elektrike në T.U dhe T.M.				+	+											
12	PUNIME MONTIMI ME MAK. E PAISJET					+	+										
13	PROVA,KOLUDIM,LËSHIM NË PUNË						+										
	B- NDËRTIMI I RI																
1	Përgatitja e dokumentave .(miratim K.R.T.)						+										
2	Përgatitja e projektit prevzatimit.				+	+	+										
3	Ngritje kantieri dhe punime përgatitore							+	+								
4	Punime monti në makineri paisjet.									+							
5	Ndërtime në tub,e presionit e bllokazhe								+	+	+	+					
6	PUNIME MONTIMI ME MAK. E PAISJET										+	+					
7	PROVA,KOLUDIM,LËSHIM NË PUNË												+				