

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				
A	HAPJE RRUGESH TE BRENDESHME NE KANTIER				
1	Germim dheu per hapje rruge me makineri	m3	14000	300	4200000
2	Germim dheu per kanal per largimin e ujerave+sistemim	m3	680	300	204000
3	Shtrim cakulli 15cm+rrulim	m3	60	2400	144000
	SHUMA	leke			4548000
B	VEPRAT E MARRJEVE				
1	Germim dheu per bazamentin e veprave me mak	m3	2132	300	639600
2	Germim dheu per muret anesore	m3	126	300	37800
3	Germim dheu per devijim uji	m3	630	300	189000
4	FV blloqe gure me tel gabion	m3	814	1500	1221000
5	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten devijuese	m3	411	300	123300
6	Beton M200 per muret anesore te veprave	m3	814	8500	6919000
7	FV armature drrese per veprat e marrjes	m2	215	1200	258000
8	Beton M200 per veprat e marrjes	m3	320	8500	2720000
9	FV hekur betoni	ton	22.6	90000	2034000
10	FV zgare hekuri	ton	6	90000	540000
	SHUMA	leke			14681700
C	DEKANTUESIT				
1	Germim dheu me makineri per dekantuesit	m3	552	300	165600
2	FV armature drrese per muret e dekantuesit	m2	168	1200	201600
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	399	8500	3391500
4	FV hekur betoni	ton	25.2	90000	22680000
5	FV porte metalike	ton	3	900000	2700000
	SHUMA				29138700
D	KANALET E DERIVACIONEVE				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	206400	300	61920000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	2150	500	1075000
3	Beton M200 per seksionin e kanalit	m3	20640	8500	175440000
4	FV hekur betoni per kanalin	ton	412.8	90000	37152000
	Shuma				275587000
E	BASENET E PRESIONIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	516	400	206400
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	49.2	300	14760
3	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	156	8500	1326000
4	Tub shkarkimi	ton	10.8	150000	1620000
5	FV hekur betoni	ton	9.6	90000	864000
6	FV zgare hekuri	ton	3	90000	270000
	Shuma				4301760
F	TUBACIONET E TURBINAVE				
1	Germim dheu	m3	11910	400	4764000

2	Beton M200 per ankerat dhe mbeshtetësat	m3	1190	8500	10115000
3	FV tubacion celiku	ton	594.5	150000	89175000
4	FV saracineska	cope	7	60000	420000
5	FV hekur betoni	ton	59.5	90000	5355000
	Shuma				109829000
G	NDERTESAT E CENTRALEVE				
1	Germim dheu me makineri	m3	534	300	160200
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	72	300	21600
3	Beton M200 per bazamentin e nderteses	m3	204	8500	1734000
4	Beton M300 per kollona, trare e soleta b/a	m3	168	9500	1596000
5	Beton M 150 per shtrësat	m3	90	8000	720000
6	Hidroizolim farace	m2	900	800	720000
7	FV hekur betoni	ton	42	90000	3780000
8	Murature tulle	m3	234	5000	1170000
9	Suvatime me llac cemento	m2	1320	1500	1980000
10	Lyerje me boje	m2	1320	150	198000
11	FV dyer dhe dritare	m2	36	6500	234000
12	FV parango 1 ton	cope	6	50000	300000
13	Instalime elektrike te TU	cope	6	25000	150000
14	Beton M 300 per bazamentin e turbines	m3	48	9500	456000
15	FV hekur betoni	ton	3	90000	270000
16	Beton M200 per kanalin e shkarkimit te ujrave	m3	12	8500	102000
	Shuma				13591800
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE , HIDROELEKTRIKE DHE LINJA E TN				
1	Makineri e paisje ndihmese	kw	15935	56000	892360000
3	N/stacioni 35 kv dhe Linja me sistemin per kaskaden	lek			199332000
	SHUMA	lek			1091692000
III	SHPRONSIME				
1	Kullota	m2	120	300	36000
	Shuma				36000
IV	PROJEKTI	leke			90000
	SHUMA				90000
V	MJEDISI				
1	Mbjellje pemesh	cope	4110	600	2466000
2	Sistemime	m2	87360	300	26208000
	SHUMA				28674000
	TOTALI SHPENZIMEVE				1,572,169,360

HEC - ET IBALLE & SAPAC

(8 MUAJ) Grafiku per NDERTIMIN E HEC = VE IBALLE & SAPAC

(8 MUAJ) Grafiku per NDERTIMIN E HEC = VE IBALLE & SAPAÇ																				
Nr	Emertimi	Afatet kohore ne muaj/dite																		
		2			4			6			8			10			12			
		20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	
1	NGRITJE KANTIERI DHE NDERTIMI I RRUGEVE TE BRENDESHME																			
2	NDERTIMI I VEPRAVE TE MARRJES																			
3	NDERTIMI I DEKANTUESVE																			
4	HAPJA E TRASEVE DHE NDERTIMI I LINJAVE TE DERIVACIONIT																			
5	NDERTIMI I BASENEVE TE PRESIONIT																			
6	INSTALIMI I TUBACIONEVE TE PRESIONIT DHE TUBACIONEVE TE SHKARKIMIT																			
7	NDERTIMI I GODINES SE CENTRALIT																			
8	NDERTIMI I LINJES ELEKTRIKE DHE NENSTACIONIT																			
9	INSTALIMI I AGREGATEVE DHE PANELEVE TE AUTOMATIZUARA																			
10	PROVAT ME NGARKESE DHE KUALIDIMI																			
1	Totali.	12 Muaj																		