

PREVENTIV					
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT SHENGJON					
Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				
A	VEPRA E MARRJES NR 1				
1	Germim dheu per bazamentin e vepres me mak	m3	120	300	36000
2	Germim dheu per muret anesore	m3	34	300	10200
3	Germim dheu per devijim uji	m3	26	300	7800
4	FV blloqe gure me tel gabion	m3	12	1500	18000
5	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten devijuese	m3	24	300	7200
6	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	22	8500	187000
7	FV armature drase per vepren e marrjes	m2	12	1200	14400
8	Beton M200 per vepren e marrjes	m3	25	8500	212500
9	FV hekur betoni	ton	2.6	90000	234000
10	FV zgare hekuri	ton	0.6	90000	54000
	SHUMA	leke			781100
B	DEKANTUESIT NR 1				
1	Germim dheu me makineri per dekantuesit	m3	134	300	40200
2	FV armature drase per muret e dekantuesit	m2	20	1200	24000
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	32	8500	272000
4	FV hekur betoni	ton	1.28	900000	1152000
5	FV porte metalike	ton	0.3	900000	270000
	SHUMA				1758200
A	VEPRA E MARRJES NR 2				
1	Germim dheu per bazamentin e vepres me mak	m3	134	300	40200
2	Germim dheu per muret anesore	m3	32	300	9600
3	FV blloqe gure me tel gabion	m3	6	1500	9000
4	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten devijuese	m3	18	300	5400
5	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	16	8500	136000
6	FV armature drase per vepren e marrjes	m2	14	1200	16800
7	Beton M200 per vepren e marrjes	m3	24	8500	204000
8	FV hekur betoni	ton	2.8	90000	252000
9	FV zgare hekuri	ton	0.4	90000	36000
	SHUMA	leke			709000
B	DEKANTUESIT NR 2				
1	Germim dheu me makineri per dekantuesit	m3	112	300	33600
2	FV armature drase per muret e dekantuesit	m2	28	1200	33600
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	29	8500	246500

4	FV hekur betoni	ton	1.24	900000	1116000
5	FV porte metalike	ton	0.4	900000	360000
	ShUMA				1789700
C	LINJA E DERIVACIONIT DEKANTUESI 1 - BASEN				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	7600	300	2280000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	110	500	55000
3	F.V Tub I brinjuar D = 700	m3	1000	4000	4000000
4	Beton per pusea ajrimi	m3	16	8500	136000
5	FV hekur betoni per pusea	ton	0.6	90000	54000
	Shuma				6525000
C	LINJA E DERIVACIONIT DEKANTUESI 2 - BASEN				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	5200	300	1560000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	85	500	42500
3	F.V Tub I brinjuar D = 400	ml	100	1800	180000
4	Beton per pusea ajrimi	m3	2	8500	17000
5	FV hekur betoni per pusea	ton	0.2	90000	18000
	Shuma				1817500
D	BASENI I PRESIONIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	106	400	42400
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12.2	300	3660
3	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	65	8500	552500
4	Tub shkarkimi	ton	6.3	150000	945000
5	FV hekur betoni	ton	4.3	90000	387000
6	FV zgare hekuri	ton	0.7	90000	63000
	Shuma				1993560
E	TUBACIONI I TURBINAVE				
1	Germim dheu	m3	1156	400	462400
2	Beton M200 per ankerat	m3	126	8500	1071000
3	Beton M200 per mbeshtetset	m3	112	8500	952000
4	FV tubacion celiku D = 724 mm	ton	150	150000	22500000
5	FV saracineska	cope	1	60000	60000
6	FV hekur betoni	ton	6.1	90000	549000
	Shuma				25594400
F	NDERTESA E CENTRALIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	89	300	26700
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12	300	3600
3	Beton M200 per bazamentin e nderteses	m3	34	8500	289000
4	Beton M300 per kollona, trare e soleta b/a	m3	21	9500	199500
5	Beton M 150 per shtresat	m3	8	8000	64000
6	Hidroizolim tarace	m2	90	800	72000
7	FV hekur betoni	ton	7	90000	630000
8	Murature tulle				195000

9	Suvatime me llac cemento	m2	220	1500	330000
10	FV dyer dhe dritare	m2	6	5500	33000
11	FV parango 1 ton	cope	1	30000	30000
12	Instalime elektrike te TU	cope	1	25000	25000
13	Beton M 300 per bazamentin e turbines	m3	6	9500	57000
14	FV hekur betoni	ton	0.5	90000	45000
15	Beton M200 per kanalin e shkarkimit te ujrave	m3	2	8500	17000
	Shuma				2016800
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE, HIDROELEKTRIKE DHE LINJA E TN				
1	Makineri e paisje ndihmese	kw	1314	40000	52560000
2	Lidhja me sistemin total				4102000
	SHUMA	lek			56662000
III	SHPRONSIME				
1	Kulloja	m2	1230	300	369000
	Shuma				369000
IV	PROJEKTI	leke			90000
	SHUMA				90000
V	MJEDISI				
1	Mbjellje pemesh	cope	70	800	56000
2	Sistemime	m2	1800	600	1080000
	SHUMA				1136000
	TOTALI SHPENZIMEVE				101,242,260

HEC - SHENGJON

(12 MUAJ) Grafiku per NDERTIMIN E HEC SHENGJON

Nr	Emertimi	Afatet kohore ne muaj/dite											
		2		4		6		8		10		12	
		20 DITE	40 DITE	60 DITE	80 DITE	100 DITE	120 DITE	140 DITE	160 DITE	180 DITE	200 DITE	220 DITE	240 DITE
1	NGRITJE KANTIERI DHE NDERTIMI I RRUGEVE TE BRENDESHME												
2	NDERTIMI I VEPRAVE TE MARRJES												
3	NDERTIMI I DEKANTUESVE												
4	HAPJA E TRASES DHE NDERTIMI I LINJES SE DERIVACIONIT												
5	NDERTIMI I BASENIT TE PRESIONIT												
6	INSTALIMI I TUBACIONIT TE PRESIONIT DHE TUBACIONIT TE SHKARKIMIT												
7	NDERTIMI I GODINES SE CENTRALIT												
8	NDERTIMI I LINJES ELEKTRIKE DHE NENSTACIONIT												
9	INSTALIMI I AGREGATEVE DHE PANELEVE TE AUTOMATIZUARA												
10	PROVAT ME NGARKESE DHE KUALIDIMI												
1	Totali.												

12 Muaj