

## PREVENTIVI

## HEC GOSTIVISHT

1/7

## Preventivi

| Nr        | Emertimi i punimit                            | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Vepra e marrjes</b>                        |        |          |              |                 |
|           | <b>Dekantuesi (Prr Varvardollit)</b>          |        |          |              |                 |
| 1         | Germime zhavori themel                        | m3     | 784      | 300          | 235200          |
| 2         | Beton Marka M- 200 per vepren e marrjes.      | m3     | 390.04   | 5000         | 1950200         |
| 3         | Hekur betoni                                  | ton    | 15.6016  | 45000        | 702072          |
| 4         | Hekur per zgare dhe porta                     | ton    | 0.8      | 100000       | 80000           |
|           | <b>Shuma</b>                                  |        |          |              | <b>2967472</b>  |
|           | <b>Vepra e marrjes</b>                        |        |          |              |                 |
|           | <b>Dekantuesi (Prr Amit)</b>                  |        |          |              |                 |
| 1         | Germime zhavori themel                        | m3     | 392      | 300          | 117600          |
| 2         | Beton Marka M- 200 per vepren e marrjes.      | m3     | 261.66   | 5000         | 1308300         |
| 3         | Hekur betoni                                  | ton    | 10.4664  | 45000        | 470988          |
| 4         | Hekur per zgare dhe porta                     | ton    | 0.448    | 100000       | 44800           |
|           | <b>Shuma</b>                                  |        |          |              | <b>1941688</b>  |
|           | <b>Vepra e marrjes</b>                        |        |          |              |                 |
|           | <b>(Prr Shkores Gostivishtit)</b>             |        |          |              |                 |
| 1         | Germime zhavori themel                        | m3     | 40       | 300          | 12000           |
| 2         | Beton Marka M- 200 per vepren e marrjes.      | m3     | 68       | 5000         | 340000          |
| 3         | Hekur betoni                                  | ton    | 2.72     | 45000        | 122400          |
| 4         | Hekur per zgare dhe porta                     | ton    | 0.32     | 100000       | 32000           |
|           | <b>Shuma</b>                                  |        |          |              | <b>506400</b>   |
|           | <b>Vepra e marrjes</b>                        |        |          |              |                 |
|           | <b>Dekantuesi (Prr Mehalles Gostivishtit)</b> |        |          |              |                 |
| 1         | Germime zhavori themel                        | m3     | 46.4     | 300          | 13920           |
| 2         | Beton Marka M- 200 per vepren e marrjes.      | m3     | 65.28    | 5000         | 326400          |
| 3         | Hekur betoni                                  | ton    | 2.6112   | 45000        | 117504          |
| 4         | Hekur per zgare dhe porta                     | ton    | 0.3072   | 100000       | 30720           |
|           | <b>Shuma</b>                                  |        |          |              | <b>488544</b>   |
| Nr        | Emertimi i punimit                            | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>II</b> | <b>Derivacioni (Prr Amit-B Presionit)</b>     |        |          |              |                 |
| 1         | Germim                                        | m3     | 41152    | 300          | 12345600        |
| 2         | Beton Marka M- 200                            | m3     | 640      | 5000         | 3200000         |
| 3         | Hekur betoni                                  | ton    | 16       | 45000        | 720000          |
|           | <b>Shuma</b>                                  |        |          |              | <b>16265600</b> |
|           | <b>Derivacioni (Varvardoll -B Presionit)</b>  |        |          |              |                 |
|           | Germim                                        | m3     | 24860.16 | 300          | 7458048         |
|           | Beton Marka M- 200                            | m3     | 524.16   | 5000         | 2620800         |
|           | Hekur betoni                                  | ton    | 13.104   | 45000        | 589680          |
|           | <b>Shuma</b>                                  |        |          |              | <b>10668528</b> |
|           | <b>Derivacioni (Gostivisht-B Presionit)</b>   |        |          |              |                 |
|           | Germim                                        | m3     | 19160.96 | 500          | 9580480         |

|            | Beton Marka M 200                                 | m3     | 180.48      | 5000         | 902400          |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------|
|            | Hekur betoni                                      | ton    | 4.512       | 100000       | 451200          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |             |              | <b>10934080</b> |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia       | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>III</b> | <b>Baseni presionit Varvardarit</b>               |        |             |              |                 |
| 1          | Germim                                            | m3     | 160         | 300          | 48000           |
| 2          | Beton Marka M- 200                                | m3     | 23.661792   | 5000         | 118309          |
| 3          | Hekur betoni                                      | ton    | 1.41970752  | 45000        | 63887           |
| 4          | Metal per zgare dhe porta                         | ton    | 1.115136    | 100000       | 111514          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |             |              | <b>341709</b>   |
| <b>III</b> | <b>Baseni presionit Anit</b>                      |        |             |              |                 |
| 1          | Germim                                            | m3     | 84.48       | 300          | 25344           |
| 2          | Beton Marka M- 200                                | m3     | 12.49342618 | 5000         | 62467           |
| 3          | Hekur betoni                                      | ton    | 0.749605571 | 45000        | 33732           |
| 4          | Metal per zgare dhe porta                         | ton    | 0.588791808 | 100000       | 58879           |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |             |              | <b>180423</b>   |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia       | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>IV</b>  | <b>Tubacioni Turbinave Anit</b>                   |        |             |              |                 |
| 1          | Germim dheu                                       | m3     | 1008        | 300          | 302400          |
| 2          | Tub Celiku $\Phi = 750$ mm                        | ton    | 35.6076     | 120000       | 4272912         |
| 3          | Beton Marka 200 per ankera dhe bloqe              | m3     | 32          | 5000         | 160000          |
| 4          | Hekur betoni                                      | ton    | 1.92        | 45000        | 86400           |
| 5          | Lyerje dhe solucion hidroizolues                  | m2     | 665.68      | 300          | 199704          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |             |              | <b>5021416</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia       | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>IV</b>  | <b>Tubacioni Turbinave Varvardarit</b>            |        |             |              |                 |
| 1          | Germim dheu                                       | m3     | 2160        | 300          | 648000          |
| 2          | Tub Celiku $\Phi = 750$ mm                        | ton    | 22.9392     | 120000       | 2752704         |
| 3          | Beton Marka 200 per ankera dhe bloqe              | m3     | 25.6        | 5000         | 128000          |
| 4          | Hekur betoni                                      | ton    | 1.536       | 45000        | 69120           |
| 5          | Lyerje dhe solucion hidroizolues                  | m2     | 576.72      | 300          | 173016          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |             |              | <b>3770840</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia       | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>V</b>   | <b>Ndertesa e centralit dhe kanali i largimit</b> |        |             |              |                 |
| 1          | Godina e hidrocentralit dhe vincura               | m2     | 100         | 40000        | 4000000         |
| 2          | Kanali largimit                                   | km     | 0.02        | 4000000      | 80000           |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |             |              | <b>4080000</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia       | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>VI</b>  | <b>Pajisje Teknologjike</b>                       |        |             |              |                 |
| 1          | Pajisje Elektomekanike                            | 1400   | kW          | 36400        | 50960000        |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |             |              | <b>50960000</b> |

| Nr          | Emertimi i punimit                             | Njesia  | Sasia | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)    |
|-------------|------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
|             | <b>Lidhja me sistemin</b>                      |         |       |              |                  |
|             | <b>Shuma</b>                                   |         |       |              | <b>13000000</b>  |
| Nr          | Emertimi i punimit                             | Njesia  | Sasia | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)    |
| <b>VII</b>  | <b>Rruga per ne ndertesen e hidrocentralit</b> |         |       |              |                  |
|             | Pikonsruksion dhe rruge automobilistike        |         |       | 2000000      | 2000000          |
|             | <b>Shuma</b>                                   |         |       |              | <b>2000000</b>   |
| Nr          | Emertimi i punimit                             | Njesia  | Sasia | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)    |
| <b>VIII</b> | <b>Projektim</b>                               |         |       |              |                  |
| 1           | Hartimi projekt idese dhe projekt zbatimit     | komplet | 1     | 4000000      | 4000000          |
| 2           | Mbikqyrje punimesh dhe kolaudim                | komplet | 1     | 2000000      | 2000000          |
|             | <b>Shuma</b>                                   |         |       |              | <b>6000000</b>   |
|             | <b>TOTAL</b>                                   |         |       |              | <b>123418461</b> |
|             | 5 % Fond rezerve                               |         |       |              | <b>6170923</b>   |
|             | <b>TOTALI PERGJITHSHEM</b>                     |         |       |              | <b>129589384</b> |

## PREVENTIVI

## HEC I ENGARICA 3

## Preventivi

Në tabelen nr VIII.1.1 janë dhënë sasitë dhe cmimet për çdo ze si dhe vlera totale e hidrocentralit.

| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
|------------|---------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>Vepra e marrjes</b>                            |        |          |              |                 |
| 1          | Germime zhavori themel                            | m3     | 1097.6   | 300          | 329280          |
| 2          | Beton Marka M- 200 për veprën e marrjes.          | m3     | 546.056  | 5000         | 2730280         |
| 3          | Hekur betoni                                      | ton    | 21.84224 | 45000        | 982901          |
| 4          | Hekur për zgare dhe porta                         | ton    | 1.12     | 100000       | 112000          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |          |              | <b>4154461</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>II</b>  | <b>Derivacioni</b>                                |        |          |              |                 |
| 1          | Germim                                            | m3     | 40296    | 300          | 12088800        |
|            | Beton Marka M- 200                                | m3     | 1401.6   | 5000         | 7008000         |
| 2          | Hekur betoni                                      | ton    | 35.04    | 45000        | 1576800         |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |          |              | <b>20673600</b> |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>III</b> | <b>Baseni presionit</b>                           |        |          |              |                 |
| 1          | Germim                                            | m3     | 576      | 300          | 172800          |
| 2          | Beton Marka M- 200                                | m3     | 62.4     | 5000         | 312000          |
| 3          | Hekur betoni                                      | ton    | 4.074    | 45000        | 183330          |
| 4          | Metal për zgare dhe porta                         | ton    | 3.2      | 100000       | 320000          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |          |              | <b>988130</b>   |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>IV</b>  | <b>Tubacioni Turbinave</b>                        |        |          |              |                 |
| 1          | Germim dheu                                       | m3     | 3000     | 300          | 900000          |
| 2          | Tub Celiku $\Phi = 850$ mm                        | ton    | 36.045   | 120000       | 4325400         |
| 3          | Beton Marka 200 për ankera dhe blloqe             | m3     | 24       | 5000         | 120000          |
| 4          | Hekur betoni                                      | ton    | 1.44     | 45000        | 64800           |
| 5          | Lyerje dhe solucion hidroizolues                  | m2     | 550      | 300          | 165000          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |          |              | <b>5575200</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>V</b>   | <b>Ndertesa e centralit dhe kanali i largimit</b> |        |          |              |                 |
| 1          | Godina e hidrocentralit dhe vincura               | m2     | 120      | 40000        | 4800000         |
| 2          | Kanali largimit                                   | km     | 0.02     | 4000000      | 80000           |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |          |              | <b>4880000</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>VI</b>  | <b>Pajisje Teknologjike</b>                       |        |          |              |                 |
| 1          | Pajisje Elektromekanike                           | 1660   | kW       | 36400        | 60424000        |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |          |              | <b>60424000</b> |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| 1          | <b>Lidhja me sistemin</b>                         |        |          |              | <b>6000000</b>  |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |          |              |                 |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia    | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |

|      |  |                                            |         |        |               |
|------|--|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
|      |  |                                            |         | (leke) |               |
| VII  |  | Rruga per ne ndertesen e hidrocentralit    |         |        |               |
| 1    |  | Emertimi i punimit dhe rruga automodulare  |         |        | 3000000       |
|      |  | Shuma                                      | Njesia  | Sasia  | Cmimi (leke)  |
| Nr   |  | Emertimi i punimit                         |         |        | Vlefte (leke) |
| VIII |  | Projektim                                  |         |        |               |
| 1    |  | Hartimi projekt idese dhe projekt zbatimit | komplet | 1      | 400000        |
| 2    |  | Mbikqyrje punimesh dhe kolaudim            | komplet | 1      | 200000        |
|      |  | Shuma                                      |         |        | 600000        |
|      |  | TOTAL                                      |         |        | 106295391     |
|      |  | 5 % Fond rezerve                           |         |        | 5314770       |
|      |  | TOTALI PERGJITHSHEM                        |         |        | 111610160     |

## Preventivi

Te tabelen nr VIII.1.1 janë dhene sasite dhe cmimet per cdo ze si dhe vlera totale e hidrocentralit.

| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia  | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
|------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>Vepra e marrjes Dekantuesi</b>                 |        |        |              |                 |
| 1          | Germime zhavori themel                            | m3     | 3000   | 300          | 900000          |
| 2          | Beton Marka M- 200 per vepren e marrjes.          | m3     | 730.4  | 5000         | 3652000         |
| 3          | Hekur betoni                                      | ton    | 21.912 | 45000        | 986040          |
| 4          | Hekur per zgare dhe porta                         | ton    | 1.6    | 100000       | 160000          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |        |              | <b>5698040</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia  | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>II</b>  | <b>Derivacioni</b>                                |        |        |              |                 |
| 1          | Germim                                            | m3     | 10560  | 300          | 3168000         |
| 2          | Beton Marka M- 200                                | m3     | 480    | 5000         | 2400000         |
| 3          | Hekur betoni                                      | ton    | 14.4   | 45000        | 648000          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |        |              | <b>6216000</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia  | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>III</b> | <b>Baseni presionit</b>                           |        |        |              |                 |
| 1          | Germim                                            | m3     | 998.4  | 300          | 299520          |
| 2          | Beton Marka M- 200                                | m3     | 104    | 5000         | 520000          |
| 3          | Hekur betoni                                      | ton    | 3.12   | 45000        | 140400          |
| 4          | Metal per zgare dhe porta                         | ton    | 1.84   | 100000       | 184000          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |        |              | <b>1143920</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia  | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>IV</b>  | <b>Tubacioni Turbinave</b>                        |        |        |              |                 |
| 1          | Germim dheu                                       | m3     | 540    | 300          | 162000          |
| 2          | Tub Celiku $\Phi = 1500$ mm                       | ton    | 19.035 | 120000       | 2284200         |
| 3          | Beton Marka 200 per ankera dhe blloqe             | m3     | 16     | 5000         | 80000           |
| 4          | Hekur betoni                                      | ton    | 0.96   | 45000        | 43200           |
| 5          | Lyerje dhe solucion hidroizolues                  | m2     | 396    | 300          | 118800          |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |        |              | <b>2688200</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia  | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>V</b>   | <b>Ndertesa e centralit dhe kanali i largimit</b> |        |        |              |                 |
| 1          | Godina e hidrocentralit dhe vincura               | m2     | 100    | 40000        | 4000000         |
| 2          | Kanali largimit                                   | km     | 0.02   | 4000000      | 80000           |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |        |              | <b>4080000</b>  |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia  | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| <b>VI</b>  | <b>Pajisje Teknologjike</b>                       |        |        |              |                 |
| 1          | Pajisje Elektomekanike                            | 866    | kW     | 36400        | 31522400        |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |        |              | <b>31522400</b> |
| Nr         | Emertimi i punimit                                | Njesia | Sasia  | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
| 1          | <b>Lidhja me sistemin</b>                         |        |        |              | <b>8000000</b>  |
|            | <b>Shuma</b>                                      |        |        |              | <b>8000000</b>  |

| nr         | Emertimi i punimit                         | Njesia  | Sasia | Cmimi (leke) | Vlefte (leke)   |
|------------|--------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------------|
| <b>VII</b> | <b>Projektim</b>                           |         |       |              |                 |
| 1          | Hartimi projekt idese dhe projekt zbatimit | komplet | 1     | 4000000      | 4000000         |
| 2          | Mbikqyrje punimesh dhe kolaudim            | komplet | 1     | 2000000      | 2000000         |
|            | <b>Shuma</b>                               |         |       |              | <b>6000000</b>  |
|            | <b>TOTAL</b>                               |         |       |              | <b>65348560</b> |
|            | 5 % Fond rezerve                           |         |       |              | <b>3267428</b>  |
|            | <b>TOTALI PERGJITHSHEM</b>                 |         |       |              | <b>68615988</b> |



TABELA E GRAFIKUT TE PUNIMEVE HEC LENGARICA 3

34

### HIDROCENTRALI LENGARICA 3

|                                 | VITI 1      |             |             |             | VITI 2      |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | Tremujori 1 | Tremujori 2 | Tremujori 3 | Tremujori 4 | Tremujori 5 | Tremujori 6 | Tremujori 7 |
| 1 PROJEKTI I ZBATIMIT DHE LEJET |             |             |             |             |             |             |             |
| 2 NGRITJE KANTIERI              |             |             |             |             |             |             |             |
| 3 VEPRAT E MARRJES DHE DEK      |             |             |             |             |             |             |             |
| 4 DERIVACIONI                   |             |             |             |             |             |             |             |
| 5 BASENI PRESIONIT              |             |             |             |             |             |             |             |
| 6 TUBACIONI TURBINAVE           |             |             |             |             |             |             |             |
| 7 NDERTESA E HEC-it             |             |             |             |             |             |             |             |
| 8 PAJISJET ELEKTOMEKANIKE       |             |             |             |             |             |             |             |
| 9 TRANSMETIMI                   |             |             |             |             |             |             |             |

$$\frac{3}{3}$$

SECRET

| HIDROCENTRALI GOSTIVISHT         |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | VITI 1      |             |             |             |             | VITI 2      |
|                                  | Tremujori 1 | Tremujori 2 | Tremujori 3 | Tremujori 4 | Tremujori 5 | Tremujori 6 |
| 1. PROJEKTI I ZBATIMIT DHE LEJET |             |             |             |             |             |             |
| 2. NGRITJE KANTIERI              |             |             |             |             |             |             |
| 3. VEpra E MARRJES DHE DEK       |             |             |             |             |             |             |
| 4. DERIVACIONI                   |             |             |             |             |             |             |
| 5. BASENI PRESIONIT              |             |             |             |             |             |             |
| 6. TUBACIONI TURBINAVE           |             |             |             |             |             |             |
| 7. NDERTESA E HEC-it             |             |             |             |             |             |             |
| 8. PAJISJET ELEKTOMEKANIKE       |             |             |             |             |             |             |
| 9. TRANSMETIMI                   |             |             |             |             |             |             |

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATES**

Nr. 292/09

Nr. 015531

Per: **MINISTRINE e EKONOMISE, TREGETISE dhe ENERGJETIKES**  
Blv. Deshmoret e Kombit, 1001, Tirane

Duke qene se Bashkimi i Perkoheshem i Shoqerive „ENERGIA PULITA„ Shpk & „SIAC“ Shpk (Marreveshja noteriale nr. 969 Rep, 244 Kol date 25.05.2009), perfaqesuar me Prokure te Posacme nr. 767 Rep, 243 Kol date 25.05.09, nga „ENERGIA PULITA„ Shpk, me seli ne Lagjen 3, Blv. Kryesor Dures, me NIPT K 72117502 R, me Administrator z. Skender MILAQI, ka marre persiper ne baze te Kontrates, Refereca ..... te realizoje:

**Projektimin, Operimin dhe Transferimin e hidrocentraleve „Gostivisht“, „Lagarica 3“, dhe „Ura e Dashit“, mbi lumin Gostivisht / Permet, tek Autoriteti Kontraktues, Ref. nr. ....**

Duke qene se ne Kontrate si me siper kerkohet nje Garanci ne shumen prej 30,981,553.00 lek (tridhjetemiljone neqindet dhjeten jemi e pesëqindet dhjetet), si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate.

Duke qene se ne (Bashkimi i Perkoheshem te Shoqerive te Sigurimit te perfshira ne kete kontrate, perfaqesuar nga SIGMA Sha), jemi Garantues te Kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej 30,981,553.00 lek (tridhjetemiljone neqindet dhjeten jemi e pesëqindet dhjetet), e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne Kontrate.

Ne marrim persiper t'i paguajme „Ministrise se Ekonomise, Tregetise dhe Energjetikes“, Tirane sapo te beje kerkesen e pare me shkrim per cdo shkak te mundshem, te matshem, te provueshem, te paparashikur, te ligjshem dhe jasht kontrollit te paleve te cdo shume brenda cdo shume brenda kufirit prej 30,981,553.00 lek (tridhjetemiljone neqindet dhjeten jemi e pesëqindet dhjetet)

Me kete Garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare Bashkimit te Perkoheshem „ENERGIA PULITA„ Shpk & „SIAC“ Shpk, perfaqesuar ne „ENERGIA PULITA„ Shpk per te realizuar pagesen sipas kerkeses tuaj.

Deklarojme se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates per te ciles mund te bini dakord me kontaktuesin nuk na cliron nga detyrimet e kete Garancie.

Kjo Certificate Garancie eshte nje vjecare duke filluar nga data 27.08.2009 por me mundesi rinovimi nga ana e jone, deri ne nje date te mevoneshme, me kerkesen e Autoritetit Kontraktor ose nga Bashkimi i Perkoheshem „ENERGIA PULITA„ Shpk & “SIAC” Shpk, perfaqesuar nga „ENERGIA PULITA„ Shpk

Leshuar ne Tirane me 27 Gusht 2009 ne perputhje me Autorizimin nr.1, date 03.02.1996, leshuar nga Komisjoni i Mbikqyrjes se Sigurimeve, bazuar ne dispozitat e Ligjit nr.9267, date 29.07.2004 “Per veprimtarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve”

**SIGURUESIT(Bashkimi i Perkoheshem )**

Shoqeria SIGMA Sh.a

  
**QEMAL DISHA**

Shoqeria EUROSIG Sha

  
**Muharrem BARDHOCI**  
Drejtore i Pergjithshem

**I SIGURUAR,Bashkimi i Perkoheshem perfaqesuar nga :**

Shoqeria ENERGIA PULITA Shpk  
Skender MILAQI  
Administrator