

SEBISHT
PREVENTIV I PLOTE

A Ndertim-montime					
Nr	Lloji punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germime + Mbushje ne veper	m3	53023	2.5	132558
2	Beton M200	m3	2460	55	135300
3	B/A M250 soletone+murre	m3	2500	70	175000
4	Kons. Met. (Porta+zgara)	ton	7	1100	7700
5	FV Tub celiku D=1400/8mm L=150m	ton	30	1100	33000
6	FV Tub celiku D=1400/12mm L=370m	ton	144	1100	158400
7	Shtrese zhavori lumi t=10cm	m3	800	5	4000
8	Shtrese rrugore t=15cm	m3	2000	10	20000
9	Vepra kalimi	cope	10	4000	40000
10	Mure gabioni	m3	120	25	3000
11	Lyerje tubi me dy duar antiruxhe	m2	1650	2	3300
12	Ndertim godine H/C	m2	250	350	87500
13	7-Linja lidhese me sistemin	EURO			1126222
					1925979
 B Makineri					750000
 A + B					2675979
 TOTALI					2675979

LUBALESH

Karakteristikat e Hidrocentralit LUBALESH NR.9

1	Renia gjeodezike	120m
2	Renia bruto	120m
3	Renia neto per Qll 8,6 m3/s, 1,74m3/sek, 3.7 m3/s	114.4m, 50m
4	Fuqia e vendosur per Qll=8,6m3/sek, 1,74 m3/s, 2.9 m3/s	10000kW, 640kW, 1200kW
5	Energjia e prodhuar nga te dy hidrocentralet	53GWh
6	Tipi turbinave	Pelton, frencis
7	Numri turbinave	2 x 5000kW, 2 x 320kW 1 x 1250kW
8	Koha e punes me fuqi te plote	4470 h

PREVENTIVI PERMBLEDHES

A NDERTIM MONTIME

Emertimi	Njesia	Vlera
1 DIGA	€	3479050
2 DEVIJIMI	€	878025
3 SHKARKIMI	€	2332500
4 TUBACIONET E TURBINAVE	€	4058000
5 NDERTESAT E CENTRALIT	€	122500
6 MASA INXHINIERIKE	€	600000
LIDHJA ME SISTEMIN	€	
7 ENERGIJTIK		959400

B	MAKINERI DHE PAJISJE	€	3567000
----------	-----------------------------	---	---------

SHUMA A	€	12429475
----------------	---	-----------------

SHUMA B	€	3567000
----------------	---	----------------

SHUMA A + B	€	15996475
--------------------	---	-----------------

TOTALI	€	15996475
---------------	---	-----------------

GJORICE

Me poshte jepen volumet kryesore totale te ndertim montimeve per kete hidrocentral si dhe preventivi permbledhes .

A Ndertim-montime

Nr	Lloji punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Gemime + Mbushje ne veper	m3	178600	2.5	446500
2	Beton M200	m3	6995	55	384725
3	B/A M250 soletone+murre	m3	4200	70	294000
4	Kons. Met. (Porta+zgara)	ton	10	1100	11000
5	FV Tub celiku D=1500/8mm L=150m	ton	44	1100	48400
6	FV Tub celiku D=1200/10mm L=250m 3 LINJA	ton	240	1100	264000
7	Shtrese zhavori lumi t=10cm	m3	1100	5	5500
8	Shtrese rrugore t=15cm	m3	2600	10	26000
9	Vepra kalimi	cope	5	4000	20000
10	Lyerje tubi me dy duar antiruxhe	m2	2100	2	4200
11	FV Kompesatore temperature	cope	6	4000	24000
12	Fv/Drosel automatik	cope	3	12000	36000
13	Ndertim godine H/C	m2	300	350	105000
14	Linja Lidhese me sistemin	euro			354375
					2023700

B Makineri

960000

A + B

2983700

TOTALI

2983700

BOROVE
PREVENTIV I PLOTE

A Ndertim-montime

Nr	Lloji punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germime + Mbushje ne veper	m3	34180	2.5	85450
2	Beton M200	m3	910	55	50050
3	B/A M250 soletone+murre	m3	1500	70	105000
4	Kons. Met. (Porta+zgara)	ton	4	1100	4400
5	FV Tub celiku D=800/6mm L=200m	ton	24	1100	26400
6	FV Tub celiku D=800/10mm L=860m	ton	180	1100	198000
7	Shtrese zhavori lumi t=10cm	m3	500	5	2500
8	Shtrese rrugore t=15cm	m3	1500	10	15000
9	Vepra kalimi	cope	10	4000	40000
10	Mure gabioni	m3	80	25	2000
11	Lyerje tubi me dy duar antiruxhe	m2	2200	2	4400
12	Ndertim godine H/C	m2	150	350	52500
13	7-Linja lidhese me sistemin	EURO			111740
					697440

B Makineri

378000

A + B

1075440

TOTALI

1075440

PRODAN 4
PREVENTIV I PLOTE

A Ndertim-montime

Nr	Lloji punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germime + Mbushje ne veper	m3	22854	2.5	57135
2	Beton M200	m3	1130	55	62150
3	B/A M250 soletone+murre	m3	1250	70	87500
4	Kons. Met. (Porta+zgara)	ton	5	1100	5500
5	FV Tub celiku D=650/6mm L=80m	ton	7	1100	7700
6	FV Tub celiku D=650/6mm L=200m	ton	20	1100	22000
7	Shirese zhavori lumi t=10cm	m3	350	5	1750
8	Shirese rrugore t=15cm	m3	1100	10	11000
9	Vepra kalimi	cope	5	4000	20000
10	Mure gabioni	m3	50	25	1250
11	Lyerje tubi me dy duar antiruxhe	m2	500	2	1000
12	Ndertim godine H/C	m2	150	350	52500
13	7-Linja lidhese me sistemin	EURO			38795
					368280

B Makineri

96000

A + B

464280

TOTALI

464280

PRODAN 5

Preventiv i plote

A Ndertim-montime

Nr	Lloji punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germime + Mbushje ne veper	m3	16573	2.5	41433
2	Beton M200	m3	750	55	41250
3	B/A M250 soletone+murre	m3	800	70	56000
4	Kons. Met. (Porta+zgara)	ton	3.5	1100	3850
5	FV Tub celiku D=500/6mm L=100m	ton	8	1100	8800
6	FV Tub celiku D=500/6mm L=300m	ton	22	1100	24200
7	Shtrese zhavori lumi t=10cm	m3	300	5	1500
8	Shtrese rrugore t=15cm	m3	900	10	9000
9	Vepra kalimi	cope	5	4000	20000
10	Mure gabioni	m3	50	25	1250
11	Lyerje tubi me dy duar antiruxhe	m2	500	2	1000
12	Ndertim godine H/C	m2	150	350	52500
13	7-Linja lidhese me sistemin	euro			59215
					319998

B Makineri

210000

A + B

529998

TOTALI

529998

OKSHTUN 6
PREVENTIVI PERMBLEDHES

A	NDERTIM MONTIME		
	Emertimi	Njesia	Vlera
1	DIGA	€	2575100
2	DEVIJIMI	€	717305
3	SHKARKIMI	€	2012000
4	TUBACIONET E TURBINAVE	€	2886500
5	NDERTESAT E CENTRALIT	€	90000
6	MASA INXHINIERIKE	€	500000
	LIDHJA ME SISTEMIN	€	
7	ENERGJITIK		842694
B	MAKINERI DHE PAJISJE	€	3045000
	SHUMA A	€	9623599
	SHUMA B	€	3045000
	SHUMA A + B	€	12668599
	TOTALI	€	12668599

TERNOVE 7
Preventiv I plote

A Ndertim-montime					
Nr	Lloji punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germime + Mbushje ne veper	m3	20996	2.5	52490
2	Beton M200	m3	900	55	49500
3	B/A M250 soletone+murre	m3	1200	70	84000
4	Kons. Met. (Porta+zgara)	ton	4	1100	4400
5	FV Tub celiku D=500/6mm L=50m	ton	4	1100	4400
6	FV Tub celiku D=600/6mm L=200m	ton	42	1100	46200
7	Shtrese zhavori lumi t=10cm	m3	450	5	2250
8	Shtrese rrugore t=15cm	m3	1000	10	10000
9	Vepra kalimi	cope	7	4000	28000
10	Mure gabioni	m3	50	25	1250
11	Lyerje tubi me dy duar antiruxhe	m2	450	2	900
12	Ndertim godine H/C	m2	0	350	0
13	7-Linja lidhese me sistemin	euro			59520
					342910
B Makineri					189000
	A + B				531910
	TOTALI				531910

MIT TESTIDROCENT

NR.	EMERTIMI HIDROCENTRALIT	N(Kw)	VITI I PARE				VITI I DYTE				VITI I TRETË				VITI I KATËRT				VITI I PESTË				VITI I GJASHTË				VITI I SHTATË				VITI I TETË			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	HC GJORICE NR.10	3200																																
2	HC LUBALESHT NR.9 + Ekologjik + Pik	11890																	P.P															
3	HC OKSHTUNI NR.6 + Ekologjik + Pik	10150					P.P																											
4	HC BOROVA	1260																																
5	HC SEBISHTI NR.2	2500			P.P																													
6	HC PRODANI NR.4	320									P.P																							
7	HC PRODANI NR.5	700													P.P																			
8	HC TERNOVA NR.7	630																					P.P											



INTESA SANPAOLO BANK

Albania

KIB: 20811008

Departamenti i Operacioneve/FG
Nr i Prot. 09/2917

MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES (METE)

Tirane, me 24 Prill 2009.

**GARANCI KONTRATE
REF. 000GTIN091070002**

Duke qene se "2 T" Sh.p.k, "Perxhola" Sh.p.k, "Albadi" Sh.p.k, "ME-AJ" Sh.p.k, "Mix-Tech" Sh.p.k, dhe "UDSA" Sh.p.k, ka marre persiper te realizoje kontraten per Ndertimin e Hidocentraleve mbi Kaskaden e Lumit "Zalli i Okshtunit".

Duke qene se ne kontraten e pershkruar me siper kerkohet vendosja e nje garancie bankare ne shumen e specifikuar ne te, si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate:

Duke qene se Intesa Sanpaolo Bank Albania, me adrese Rr. "Ismail Qemali", Nr. 27 Tirane, eshte dakort te leshoje kete garanci:

Deklarojme se ne jemi garantuesit e kontrates se mesiperme deri ne nje shume totale prej LEK 103,000,000.00 (Njeqind e tre milion Lek vetem) shume e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate. Ne marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej LEK 103,000,000.00 (Njeqind e tre milion Lek vetem) .

Me kete garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare kontraktuesit per te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj.

Deklarojme gjithashtu, se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates, per te cilen ju mund te bini dakort me kontraktuesin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj garancie.

Kjo Garanci eshte e vlefshme deri ne daten qe perfshin 30 dite nga data e leshimit te Certifikates se Perfundimit. Kjo garanci leshohet ne baze te rregullave te Pergjithshme ICC.

Per Intesa Sanpaolo Bank Albania;

Rudina LOLO

Ast.Zv.President
Departamenti i Operacioneve

Drejtores
Departamenti i Operacioneve

Referenca : GB 1110210409 2

Date: 21 Prill 2009

Banka: UNION BANK sh.a.
Blv. Zogu i Pare (prane Stacionit te Trenit)
Tirane, Shqiperi

Per: Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes

FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES: Ref. No. GB 1110210409 2
GARANCI BANKARE

Duke qene se bashkimi i perkohshem i shoqerive, i formuar sipas Marreveshjes per Bashkim te Perkohshem te Shoqerive nr.4543 Rep dhe nr.537 Kol., date 20.10.2008 me keto te dhena:

1. Shoqeria "PERXHOLA" sh.p.k, person juridik regjistruar me vendimin Nr.21527, date 18.06.1999, te Gjykatës së Shkalles se Pare, Tirane, me seli ne Tirane
2. Shoqeria "ALBADI" sh.p.k, person juridik regjistruar me vendimin Nr.19214, date 09.04.1998, te Gjykatës së Shkalles se Pare, Tirane, me seli ne Tirane.
3. Shoqeria "ME-AJ ENERGY" sh.p.k, person juridik regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me date 16 Maj 2008, regjistruar ne organet tatimore me NIPT K81716010N me seli në Tirane.
4. Shoqeria "MIX TECNIC" sh.p.k, person juridik regjistruar me vendimin Nr.13119, date 19.12.1995, te Gjykatës së Shkalles se Pare, Tirane, regjistruar ne organet tatimore me NIPT K31414028O me seli në me seli ne Tirane.
5. Shoqeria "2T" sh.p.k, person juridik regjistruar me vendimin Nr.23488, date 29.03.2000, te Gjykatës së Shkalles se Pare, Tirane, me seli ne Tirane.
6. Shoqeria "UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA" sh.p.k, person juridik regjistruar me vendimin Nr.23512 date 31 Mars 2000, te Gjykatës së Rrethit Tirane , me seli në Tiranë.

ka marre persiper ne baze te Kontrates Nr. ____ Date ____/____/____ te realizoje financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirembajtjen e Hidrocentralit/eve "Borove", "Sebisht Nr.2", "Prodan Nr.4", "Prodan Nr.5", "Okshtun Nr.6", "Okshtun Ekologjik", "Ternova Nr.7", "Lubalesh Nr.9", "Lubalesh Ekologjik" dhe "Gorice Nr.10", me vendodhje ne lumen "Zalli i Okshtunit", rrethi Bulqize:

Duke qene se ne Kontraten tuaj kerkohet Garanci Bankare ne shumen e specifikuar ne te, si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate:

Duke qene se UNION BANK sha, Blv. Zogu i Pare (prane Stacionit te Trenit), Tirane, Shqiperi eshte dakort te leshoje kete garanci:


Deklarojme se ne jemi garantuesit e kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej **208,034,598.00 Lek** (vetem dyqind e tete milion e tridhjte e kater mije e peseqind e nentedhjte e tete Lek), shume e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate. Ne marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoje te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej **208,034,598.00 Lek** (vetem dyqind e tete milion e tridhjte e kater mije e peseqind e nentedhjte e tete Lek).

Me kete garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja ti drejtohem me pare Kontraktuesit per te realizuar pagesen sipas kerkeses suaj.

Deklarojme gjithashtu, se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates, per te cilen ju mund te bini dakort me kontraktuesin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo garanci eshte e vlefshme deri ne daten qe perfshin 30 dite nga data e leshimit te Certifikates se Perfundimit.

Per UNIONBANK sh.a.


Suela Bokshi
Drejtore e Operacioneve


Ardian Petollari
Drejtor i Zhvillimit te Biznesit dhe Rrjetit

V

IVE