

PREVENTIVI						
NR.	Emertimi i punimeve		Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	2	3	4	5	6	7
VEPRA E MARJES						
1	germime me makineri		m3	10	300	3,000
2	betonimi/arme		m3	20	13,000	260,000
3	konstruksione metalike			1	60,000	60,000
	tre vepra marje	SH-1	cop	3	323,000	969,000
DEKANTUSA						
4	germime me makineri		m3	12	300	3,600
5	betonimi/arme		m3	5	13,000	65,000
6	konstruksione metalike			1	60,000	60,000
	tre dekantuse	SH-2	cop	3	128,600	385,800
KANAL DERIVACINI						
			1200 ml			
7	germime me makineri dhe sistemime		m3	3600	300	1,080,000
8	tub PE i rudhosur		ml	1200	4,500	5,400,000
9	puseta kontrolli		cop	22	5,000	110,000
UJELESHUSI						
10	punime ndertimi			1	80,000	80,000
DERIVACIONI						
			650 ml			
11	germime me makineri dhe sistemime		m3	3250	300	975,000
12	tub celiku d=750 mm t=5 mm		T	5	250,000	1,250,000
KULLA EKULIBRIT						
13	germime me makineri		m3	5	300	1,500
14	beton/arme		m3	15	13,000	195,000
Tubacioni i Turbinave						
			620 ml			
15	germime me makineri dhe sistemime		m3	1240	300	372,000
16	Vendosja e tubit D=350		T	25	250,000	6,250,000
17	Ankerat		m3	100	13,000	1,300,000
18	elemete inkastrimi metalik			1	200,000	200,000

	Godina e Centralit						
19	Ndertimi i godines se re		m2	200	20,000	4,000,000	
	Kanali i largimit te ujit.						
20	Germim betonim kanali		ml	5	13,000	65,000	
				Shuma		22,633,300	
				Ngritje kantjeri 3 %		678,999	
				Puntoria 10 %		2,263,330	
				Fondi rezerve 10 %		2,263,330	
				1	TOTALI	<i>leke</i>	27,838,959
	Kosto makineri paisje	1000 kw	2	1000	53,680	53,680,000	
				TOTAL	<i>leke</i>	81,518,959	

3/3

PREVENTIVI PERMBLEDHES

NR.	Emertimi i punimeve						Vlefte
1	2						3
1	Vlera totale e konstruksionit plus fondin rezerve						27,838,959
2	Kosto makineri paisje (1 turbine 1000 kw)						53,680,000
3	Investime shtese per komunitetin						
	Rikonstruksioni i kanaleve vadites				200 ml	400,000	
	Rruge e re qe do te hapet				300 ml	1,000,000	
4	Lidhja me sistemin						37,393,000
Shuma totale e projektit						leke 120,311,959	
Fuqia e instaluar						1,000 kw	
Energjia mesatare						4,714,831 kwh	
Kosto njesi						120,312 leke/kw	
Kosto njesi						26 leke/kwh	
Kosto njesi makineri paisje						53,680 leke	
Kosto njesi e konstruksionit						27,839 leke	
Investimi 2 %						2,406,239 leke	
Investimi 10 %						12,031,196 leke	
Investimi 20 %						24,062,392 leke	

GRAFIKU I PUNIMEVE PER NDERTIMIN E HIDROCENTRALI "ZEREC"


EMERTIMI I PUNIMEVE	FILLIMI	0.5 muaj	1 muaj	1.5 muaj	2 muaj	2.5 muaj	3 muaj	3.5 muaj	4 muaj	4.5 muaj	5 muaj	6 muaj
PIKETIM OBJEKTI												
PUNIME NE VM+DEK.												
PUNIME NE K.E.												
PUNIME NE DERIVACION KANAL												
PUNIME NE DERIVACION TUB. TURB.												
NDERTIM GODINE												
PUNIME MONTIMI												
LINJA ELEKTRIKE												
PROVA E HEC-IT												
SISTEMIME PASTRIME												
VENIA NE EFICENSE TE PLOTE												
KOLAUDIMI I OBJEKTIT												

Fillimi punimeve per ndertimin do te jete pasi te meren te gjitha miratimet dhe lejet e nevojshme.
Projekti i ndertimit te hidrocentralit do te ndertohej ne 6 muaj.

ANF 11/11

CERIFIKATE GARANCIE KONTRATE

Nr.015152

Per : **MINISTRINE e EKONOMISE, TREGETISE dhe ENERGJETIKES**

Blv. Deshmoret e Kombit, 1001, Tirane

Duke qene se „**EKOBETON** „ Shpk me seli ne Elbasan, Shirgjan Topcias, Rregjistruar (Ekstrakti QKR) me 01.07.1996 me NIPT J 62903274 Q, perfaqesuar nga z. Pullumb KOCIASI me nr. pas. Z 0567970, ka marre persiper ne baze te Kontrates te realizoje :

Projektimi, Ndertimi, Shfrytezimi dhe Transferimi te hidrocentralit “ ZEREC” tek Autoriteti Kontraktues, Ref. nr.

Duke qene se ne Kontrate si me siper kerkohet nje Garanci ne shumen prej **12,031,196.0 lek** (dymbedhjetemiljonetridhjetenjemijeeneqindenentedhjetegjashte lek), si sigurim per permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate.

Duke qene se **SIGMA Sha** eshte Garantues i Kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej **12,031,196.0 lek** (dymbedhjetemiljonetridhjetenjemijeeneqindenentedhjetegjashte lek), e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne Kontrate.

Ne marrim persiper t'i paguajme “**Ministrise se Ekonomise, Tregetise dhe Energjetikes**”, Tirane sapo te beje kerkesen e pare me shkrim per cdo shkak te mundshem, te matshem, te provueshem, te paparashikur, te ligishem dhe jashte kontrollit te paleve te cdo brenda kufirit prej **12,031,196.0 lek** (dymbedhjetemiljonetridhjetenjemijeeneqindenentedhjetegjashte lek),

Me kete Garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare „**EKOBETON** „ Shpk per te realizuar pagesen sipas kerkeses tuaj.

Deklarojme se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates per te cilen ju mund te bini dakord me kontaktuesin nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo Cerifikate Garancie eshte nje vjecare duke filluar nga data 08.06.2009 por me mundesi rinovimi nga ana e jone ,deri ne nje date te mevoneshme, me kerkesen e Autoritetit Kontraktor ose nga shoqeria „**EKOBETON** „ Shpk .

Leshuar ne Tirane me 8 Qershor 2009 ne perputhje me Autorizimin nr.1 ,date 03.02.1996, leshuar nga Komisjoni i Mbikqyrjes se Sigurimeve, bazuar ne dispozitat e Ligjit nr.9267, date 29.07.2004 “Per veprimtarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve”

SIGURUESI
SIGMA Sha

I SIGURUARI
„ EKOBETON „ Shpk
Pullumb KOCIASI
Administrator i Perziithshem