

**PREVENTIVI I PUNIMEVE "HIDROCENTRALI LABINOT FUSHE", ELBASAN**

| NR.                      | PERSHKRIMI I PUNES                                                                                        | NJESIA | SASIA E PREVENTIVIT | CMIMI          | VLERA              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                                                                         | 3      | 4                   | 7              | 8                  |
| <b>I. PUNIMET CIVILE</b> |                                                                                                           |        |                     |                |                    |
| <b>A</b>                 | <b>VEPRA E MARRJES</b>                                                                                    |        |                     |                |                    |
| 1                        | Punime per devijimin e ujit nga aksi i diges                                                              | leke   | 1                   | 200,000.0      | 200,000.0          |
| 2                        | Germim deluvione ne bazamentin e diges se vepres se marrjes + transport jashte zones se diges             | m3     | 178                 | 780.0          | 138,840.0          |
| 3                        | Germim shkambi ne bazamentin e diges se vepres se marrjes + transport jashte zones se diges               | m3     | 92                  | 1,300.0        | 119,600.0          |
| 4                        | Beton M200 per trupin e diges (perfshire kallepet, waterstopet ne fuga etj)                               | m3     | 212                 | 14,000.0       | 2,968,000.0        |
| 5                        | Furnizim - vendosje hekur betoni ne dige                                                                  | ton    | 18                  | 130,000.0      | 2,340,000.0        |
| 6                        | Beton M200 per shuarsin e energjise, dhembin dhe shtresen pas dhembit akorues                             | m3     | 38                  | 12,000.0       | 456,000.0          |
| 7                        | Furnizim - vendosje hekur betoni per shuarsin dhe dhembin ankorues                                        | ton    | 2                   | 130,000.0      | 221,000.0          |
| 8                        | Ndertim shtrese guresh te vendosur per mbrojtje te shtratit dhe shpateve                                  | m3     | 134                 | 3,400.0        | 455,600.0          |
| 9                        | Furnizim-Vendosje zgarre metalike per marrjen e ujit sipas specifikimeve te projektit                     | ton    | 1                   | 350,000.0      | 490,000.0          |
| 10                       | Ndertim muri gabion me rrjet metalike                                                                     | m3     | 120                 | 4,800.0        | 576,000.0          |
| 11                       | Ndertim parmakes metalik ne kuroren e diges                                                               | ton    | 0.45                | 180,000.0      | 81,000.0           |
|                          |                                                                                                           |        |                     | <b>Shuma 1</b> | <b>8,046,040.0</b> |
| <b>B</b>                 | <b>DEKANTUESI</b>                                                                                         |        |                     |                |                    |
| 1                        | Germim deluvione ne bazamentin e dekantuesit dhe kanalin shkarkues+ transport jashte zones se dekantuesit | m3     | 120                 | 780.0          | 93,600.0           |
| 2                        | Germim shkambi ne bazamentin e dekantuesit dhe shkarkues+ transport jashte zones se dekantuesit           | m3     | 60                  | 1,300.0        | 78,000.0           |
| 3                        | Shtrese zhavori 10 cm                                                                                     | m3     | 12                  | 1,200.0        | 14,400.0           |
| 4                        | Shtrese betoni M150 paraprake                                                                             | m3     | 12                  | 7,800.0        | 93,600.0           |
| 5                        | Beton M200 per bazamentin dhe muret e dekantuesit (perfshire kallepet, waterstopet ne fuga etj)           | m3     | 112                 | 17,000.0       | 1,904,000.0        |
| 6                        | Furnizim - vendosje hekur betoni ne dekantues dhe shkarkues automatik                                     | ton    | 18                  | 130,000.0      | 2,340,000.0        |
| 7                        | Furnizim - vendosje porta metalike (1250x2000)mm                                                          | cope   | 4                   | 67,000.0       | 268,000.0          |
| 8                        | Beton M200 per shkarkuesin automatik dhe puseten e komandimit te tubit shpelares                          | m3     | 8                   | 17,000.0       | 136,000.0          |
| 9                        | Beton per kanalin shkarkues te dekantuesit                                                                | m3     | 4.50                | 13,000.0       | 58,500.0           |
| 10                       | Furnizim vendosje tubi metalik d=500mm per shpelarjen e dekantuesit                                       | ton    | 0.60                | 150,000.0      | 90,000.0           |
| 11                       | Furnizim-vendosje saracineske d=500mm ne tubacionin shpelares                                             | cope   | 1                   | 350,000.0      | 350,000.0          |
|                          |                                                                                                           |        |                     | <b>Shuma 2</b> | <b>5,426,100.0</b> |
| <b>C</b>                 | <b>VEPRA E DERIVACIONIT</b>                                                                               |        |                     |                |                    |
| 1                        | TUBACIONI DERIVACIONIT PJ.1 + 3                                                                           |        |                     |                |                    |

ORT - EXPD

|                                          |                                                                                                        |      |       |                |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------------|
| 1                                        | Germim per trasene e kanalit te derivacionit L=650+450 ml deluvione dhe shkemb                         | m3   | 4,600 | 540.0          | 2,484,000.0         |
|                                          | Furnizim vendosje tubo HDPE D=600 mm                                                                   | ml   | 1,100 | 6,500.0        | 7,150,000.0         |
|                                          | Shtrat rere per vendosjen e tubit HDPE                                                                 | m3   | 2,200 | 950.0          | 2,090,000.0         |
|                                          | Sistemime te siperfaqes ne linjen e derivacionit                                                       | m2   | 5,000 | 350.0          | 1,750,000.0         |
| <b>2. TUNELI I DERIVACIONIT L=300 ml</b> |                                                                                                        |      |       |                |                     |
|                                          | Germim ne portalin e hyrjes dhe daljes tunelit                                                         | m3   | 240   | 2,200.0        | 528,000.0           |
|                                          | Beton ne portalet e hyrjes dhe daljes                                                                  | m3   | 24    | 12,000.0       | 288,000.0           |
|                                          | Germim ne tunel (1.8 x 2.2)m                                                                           | m3   | 1,200 | 14,000.0       | 16,800,000.0        |
|                                          | Beton per veshjen e tunelit ne lartesine e ujit                                                        | m3   | 90    | 18,000.0       | 1,620,000.0         |
|                                          |                                                                                                        |      |       | <b>Shuma 3</b> | <b>32,710,000.0</b> |
| <b>D. BASENI I PRESIONIT</b>             |                                                                                                        |      |       |                |                     |
| 1                                        | Germim per bazamentin e Basenit te presionit                                                           | m3   | 48    | 740.0          | 35,520.0            |
| 2                                        | Shtrese zhavori 10 cm                                                                                  | m3   | 9     | 1,200.0        | 10,800.0            |
| 3                                        | Shtrese betoni M150 paraprake                                                                          | m3   | 9     | 7,800.0        | 70,200.0            |
|                                          | Beton M200 per bazamentin dhe muret e Basenit me presion (perfshire kallepet, waterstopet ne fuga etj) | m3   | 34    | 17,000.0       | 578,000.0           |
|                                          | Furnizim - vendosje hekur betoni ne Basenin me presion dhe shkarkues automatik                         | ton  | 3.40  | 130,000.0      | 442,000.0           |
|                                          | Furnizim - vendosje zgarre metalike (3000x2500)mm                                                      | ton  | 1.20  | 170,000.0      | 204,000.0           |
|                                          | Beton M200 per shkarkuesin automatik dhe puseten e komandimit te tubit shpelares                       | m3   | 12    | 17,000.0       | 204,000.0           |
| 4                                        | Beton per kanalit shkarkues te dekantuesit                                                             | m3   | 35.00 | 13,000.0       | 455,000.0           |
| 5                                        | Furnizim vendosje tubi metalik d=500mm per shpelarjen e dekantuesit                                    | ton  | 0.34  | 150,000.0      | 51,000.0            |
| 6                                        | Furnizim-vendosje saracineske d=500mm ne tubacionin shpelares                                          | cope | 1     | 350,000.0      | 350,000.0           |
|                                          | Furnizim vendosje parrake metalike dhe zgarre mbrojtese                                                | ton  | 0.78  | 170,000.0      | 132,600.0           |
|                                          | Saracineske d = 1000mm                                                                                 | cope | 1     | 740,000.0      | 740,000.0           |
|                                          |                                                                                                        |      |       | <b>Shuma 4</b> | <b>1,273,600.0</b>  |
| <b>E. TUBACIONI I TURBINES</b>           |                                                                                                        |      |       |                |                     |
| 1                                        | Germim per trasene e vendosjes se tubacionit te turbines dhe ankerave ne deluvione dhe shkemb          | m3   | 1,560 | 1,200.0        | 1,872,000.0         |
|                                          | Beton M200 per ankerat dhe jasteket e mbeshtetjes se tubit metalik d 1000 mm                           | m3   | 240   | 9,800.0        | 2,352,000.0         |
| 2                                        | Furnizim vendosje tubacion celiku d = 1000 mm, t=7mm                                                   | ton  | 173   | 170,000.0      | 29,410,000.0        |
| 3                                        | Furnizim vendosje ankera per ankerimin e tubacionit metalike                                           | ton  | 3.40  | 170,000.0      | 578,000.0           |
|                                          |                                                                                                        |      |       | <b>Shuma 5</b> | <b>33,634,000.0</b> |
| <b>F. NDERTESA E CENTRALIT</b>           |                                                                                                        |      |       |                |                     |
| 1                                        | Germim per ndertesen e centralit ne deluvione dhe shkemb                                               | m3   | 225   | 780.0          | 175,500.0           |
| 2                                        | Betone M200 per themellet dhe bllokun nen uje                                                          | m3   | 120   | 13,000.0       | 1,560,000.0         |
| 3                                        | Furnizim vendosje hekur betoni                                                                         | ton  | 12    | 130,000.0      | 1,560,000.0         |
| 4                                        | Betone M300 ne bllokun e turbines dhe tubacionin shkarkues                                             | m3   | 9     | 17,000.0       | 153,000.0           |
| 5                                        | Betone per ndertesen mbi nivelin e turbines                                                            | m3   | 15    | 17,000.0       | 255,000.0           |
| 6                                        | Furnizim-vendosje hekur betoni                                                                         | ton  | 12    | 13,000.0       | 156,000.0           |
| 7                                        | Solete beton-arme                                                                                      | m3   | 20    | 17,000.0       | 340,000.0           |
| 8                                        | Furnizim vendosje dyer dritare                                                                         | m2   | 22    | 12,000.0       | 264,000.0           |
| 9                                        | Betone per bazamentet e transformatorit                                                                | m3   | 8     | 13,000.0       | 104,000.0           |

|          |                                             |      |   |                |                      |
|----------|---------------------------------------------|------|---|----------------|----------------------|
|          |                                             |      |   | <b>Shuma 6</b> | <b>4,567,500.0</b>   |
| <b>G</b> | <b>LIDHJA ME SISTEMIN</b>                   |      |   |                |                      |
| 1        | Lidhja me sistemin energjistik shtetror     | leke | 1 | 40,000,000     | 40,000,000.0         |
|          |                                             |      |   | <b>Shuma 7</b> | <b>40,000,000.0</b>  |
| 1        | Studim - Projektim                          |      |   | <b>Shuma 8</b> | <b>15,000,000.0</b>  |
|          | <b>TOTALI PUNIME CIVILE (1+2+3+4+5+6+7)</b> |      |   |                | <b>140,657,240.0</b> |

## I. PAJISJE ELEKTRO-MEKANIKE

|  |                                                                             |      |           |                |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------------|
|  | Furnizim - instalim turbine dhe pajisjeve elektro-mekanike te lidhura me te | leke | 1.0       | 135,300,000    | 135,300,000        |
|  |                                                                             | Euro | 1,100,000 | <b>Shuma 1</b> | <b>135,300,000</b> |
|  | <b>TOTALI PUNIME CIVILE + PAJISJE ELEKTRO-MEKANIKE</b>                      |      |           |                | <b>275,957,240</b> |
|  | <b>FOND REZERVE 5%</b>                                                      |      |           |                | <b>13,797,862</b>  |
|  | <b>TOTALI</b>                                                               |      |           |                | <b>289,755,102</b> |
|  | <b>TVSH 20%</b>                                                             |      |           |                | <b>57,951,020</b>  |
|  | <b>TOTALI</b>                                                               |      |           |                | <b>347,706,122</b> |



| 2. TUNELI I DERIVACIONIT L=300 m |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                                | Germim ne portalin e hyrjes dhe dalje tunelit                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                | Beton ne portalet e hyrjes dhe dalje                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                | Germim ne tunel (1.8 x 2.2)m                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                | Beton per veshjen e tunelit ne lartesine e ujit                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. BASENI I PRESIONIT            |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                | Germim per bazamentin e Basenit te presionit                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                | Beton M200 per bazamentin dhe muret e Basenit me presion (perfshire kallopet, waterstopet ne fuga etj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                | Punime te ndryshme ne basenin e presionit                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. TUBACIONI I TURBINES          |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                | Germim per trasene e vendosjes se tubacionit te turbinës dhe ankerave ne deluvione dhe shkemb          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                | Beton M200 per ankerat dhe jasteket e mbeshtetjes se tubit metalik d 1000 mm                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                | Furnizim vendosje tubacion celiku d = 1000 mm, t=7mm                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                | Furnizim vendosje ankera per ankerimin e tubacionit metalike                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. NDERTESA E CENTRALIT          |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                | Germim per ndertesen e centralit ne deluvione dhe shkemb                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                | Betone M200 per themellet dhe bllokun nen uje                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                | Furnizim vendosje hekur betoni                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                | Betone M300 ne bllokun e turbinës dhe tubacionin shkarkues                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                | Betone per ndertesen mbi nivelin e turbinës                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                | Furnizim-vendosje hekur betoni                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                | Solete beton-arme                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                | Furnizim vendosje dver dritare                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                | Betone per bazamentet e transformatorit                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. LIDHJA ME SISTEMIN            |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                | Lidhja me sistemin energjistik shtetror                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                | Kolauidimi dhe <del>Ura</del> ne pune                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11083557

## FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

Ref. 100, Data 22.06.2009

Për: (emri, adresa e autoritetit kontraktor) Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

Në emër të: (emri, adresa e ofertuesit të siguruar) EMIR STAR SH.P.K

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet, Ref. Dosjes nga autoriteti kontraktor):

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (lloji i procedurës dhe) DHENIE ME KONCESION

Dhenie me koncesion e HEC LABINOT - FUSHE, Rrethi Elbasan, mbi rrjedhen e perroit te Gurres

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike (Data, Numri): 0

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që (emri i ofertuesit të përcaktuar fitues) EMIR STAR SH.P.K, t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se (emri i ofertuesit të përcaktuar fitues) EMIR STAR SH.P.K, ka derdhur një depozitë pranë

ALBSIG SHA në një shumë prej (monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra):

34.770.612,00

(Tri dhjetë e Katër Million e Shtatë Qindë e Shtatëdhjetë e Mijë e Gjashtë Qindë e Dymbëdhjetë)

Leke

si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me (emri i autoritetit kontraktor)

Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e (emri i autoritetit kontraktor) Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes

, vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.