

PREVENTIVI I HEC - it 1 Qarrishta

1€123,23

Nr	Zeri i Punes	Njesi	Sasia	Çmimi €	Vlera Lek	Vlera €
Vepra e marrjes 1						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	150	120	2,218,140	18,000
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	300	130	4,805,970	39,000
3	Germime	m ³	200	6	147,876	1,200
	Shuma 1				7,171,986	58,200
Vepra e marrjes 1/1						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	150	120	2,218,140	18,000
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	300	130	4,805,970	39,000
3	Germime	m ³	180	6	133,088	1,080
	Shuma 2				7,157,198	58,080
Vepra e marrjes 2						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	450	120	6,654,420	54,000
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	220	130	3,524,378	28,600
3	Germime	m ³	350	6	258,783	2,100
	Shuma 3				10,437,581	84,700
Vepra e marrjes 3						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	150	120	2,218,140	18,000
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	300	130	4,805,970	39,000
3	Germime	m ³	250	6	184,845	1,500
	Shuma 4				7,208,955	58,500
Veprat e marrjes se perrenjve malore (1)						
1	Prite betoni M 250	m ³	50	130	800,995	6,500
	Shuma 5				800,995	6,500
KANALET						
Kanali VM1-Dekantues Hec-1						
1	Germim dheu	m ³	3,200	6.0	2,366,016	19,200
2	Beton M - 200	m ³	320	110	4,337,696	35,200
3	Mbulimi me kapake beton armeje	ml	1,200	35	5,175,660	42,000
	Shuma 6				11,879,372	96,400
Kanali VM2-Dekantues Hec-1						
1	Germim dheu	m ³	4,550	6.0	3,364,179	27,300
2	Beton M - 200	m ³	460	110	6,235,438	50,600
3	Mbulimi me kapake beton armeje	ml	1,700	35	7,332,185	59,500
	Shuma 7				16,931,802	137,400
Kanali VM3-VM2						
1	Germim dheu	m ³	3,550	6.0	2,624,799	21,300
2	Beton M - 200	m ³	460	110	6,235,438	50,600
3	Mbulimi me kapake beton armeje	ml	2,200	20	5,422,120	44,000
	Shuma 8				14,282,357	115,900

Baseni i sedimentit Hec-1 VM1						
1	Germim dheu	m ³	1,200	6.0	887,256	7,200
2	Beton M -250	m ³	500	130	8,009,950	65,000
3	Hekur betoni	ton	22.0	920	2,494,175	20,240
Shuma 9					11,391,381	92,440
Baseni i sedimentit Hec-1 VM2						
1	Germim dheu	m ³	1,200	6.0	887,256	7,200
2	Beton M -250	m ³	500	130	8,009,950	65,000
3	Hekur betoni	ton	22.0	920	2,494,175	20,240
Shuma 10					11,391,381	92,440
Baseni i presionit Hec-1						
1	Germim dheu	m ³	350	6.0	258,783	2,100
2	Beton M -250	m ³	250	130	4,004,975	32,500
Shuma 11					4,263,758	34,600
Blloqe ankorimi dhe mbeshtetje Hec-1						
1	Blloqe mbeshtetes betoni M - 150	m ³	350	105	4,528,703	36,750
2	Blloqe ankorimi betoni M - 150	m ³	100	105	1,293,915	10,500
3	Germime	m ³	320	6	236,602	1,920
Shuma 12					6,059,219	49,170
Te Ndryshme						
1	Punime per rruge provizore				18,484,500	150,000
2	Punime per devijime uji				6,161,500	50,000
3	Ngritje kantjeri				18,484,500	150,000
4	Godina e Hec-it				6,161,500	50,000
5	Gjeoteksile per kanalet e derivacionit				6,161,500	50,000
Shuma 13					55,453,500	450,000
Shuma 1 ÷ 13					164,429,486	1,334,330
Totali I punimeve civile plus kontigjent shtese 15%					189,093,909	1,534,480
TVSH 20%					37,818,782	306,896
Shuma A					226,912,691	1,841,375
Porta e emergjences tek Baseni Presionit Hec -i 1						
Valvul shuarse te energjise ne tubacion te Hec-it 1						
Nenstacion per Hec - in 1						
Ndertim tubacioni te turbinave me junto fleksibel Hec -i 1						
Valvul rrotulluese Heci - 1						
Kontigjent shtese 20% te vleres						
Shuma 1					184,845,000	1,500,000
Tubacioni i Hec-1						
1	Tub çeliku d = 1.25 m	ton	168	1,680	34,780,435	282,240
Shuma 2					34,780,435	282,240
Turbinat dhe paisjet elektro - mekanike						
1	Turbinat per Hec -in dhe pajisjet e tjera tubacioni madh				517,566,000	4,200,000
Shuma 3					517.566.000	4.200.000

Lidhja me sistemin ekzistues shperndares					
Lidhja N/stacioni 1 ÷ N/stacioni 2	km	11.7	45,000	64,880,595	526,
Shuma 4				64,880,595	526,
Shuma 1+2+3+4--> (B)				802,072,030	6,508,
Shuma gjithsej A +B				1,028,984,721	8,350,

PREVENTIVI I HEC - it 2 Qarrishta

1€ / 123,23

Nr	Zeri i Punes	Njesi	Sasia	Çmimi €	Vlera Lek	Vlera €
Vepra e marrjes 4						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	300	120	4,436,280	36,000
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	150	130	2,402,985	19,500
3	Germime	m ³	300	6	221,814	1,800
	Shuma 1				7,061,079	57,300
Vepra e marrjes 5						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	500	120	7,393,800	60,000
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	300	130	4,805,970	39,000
3	Germime	m ³	500	6	369,690	3,000
	Shuma 2				12,569,460	102,000
Veprat e marrjes se perrenjve malore (3)						
1	Prite betoni M 250	m ³	150	130	2,402,985	19,500
	Shuma 3				2,402,985	19,500
KANALET						
Kanali VM4 - VM5						
1	Germim dheu	m ³	12,000	6.0	8,872,560	72,000
2	Beton M - 200	m ³	900	110	12,199,770	99,000
3	Mbulimi me kapake beton armeje	ml	2,700	55	18,299,655	148,500
	Shuma 4				39,371,985	319,500
Kanali VM5-Deftantues						
1	Germim dheu	m ³	20,300	6.0	15,009,414	121,800
2	Beton M - 200	m ³	1,350	110	18,299,655	148,500
3	Mbulimi me kapake beton armeje	ml	3,500	65	28,034,825	227,500
	Shuma 5				61,343,894	497,800
Urekanali						
1	Beton M - 250	m ³	120	130	1,922,388	15,600
2	Germim Dheu	m ³	180	6	133,088	1,080
3	Hekur betoni	ton	5	920	566,858	4,600
4	Kapriata hekuri parafabrike	ml	150	1,000	18,484,500	150,000
	Shuma 6				21,106,834	171,280
Tunelet Galeria (VM4)						
1	Germim dheu	m ³	1,000	54.0	6,654,420	54,000
2	Veshje me beton M -250	m ³	450	155	8,595,293	69,750
	Shuma 7				15,249,713	123,750
Tunelet Portalet (VM4)						
1	Portali i hyrjes beton arme M - 250	m ³	100	130	1,601,990	13,000
2	Hekur betoni	ton	4.0	920	453,486	3,680
3	Portali i daljes beton arme M - 250	m ³	100	130	1,601,990	13,000
4	Hekur betoni	ton	4.0	920	453,486	3,680
5	Germime	m ³	100.0	6	73,938	600

	Shuma 8				4,184,891	33,
	Baseni i sedimentit Hec-2					
1	Germim dheu	m ³	3,000	6.0	2,218,140	18,
2	Beton M -250	m ³	1,000	130	16,019,900	130,
3	Hekur betoni	ton	46.0	920	5,215,094	42,
	Shuma 9				23,453,134	190,
	Baseni i presionit Hec-2					
1	Germim dheu	m ³	250	6.0	184,845	1,5
2	Beton M -250	m ³	100	130	1,601,990	13,0
	Shuma 10				1,786,835	14,5
	Billogje ankorimi dhe mbeshetje Hec-2					
1	Billogje mbeshettes betoni M - 150	m ³	500	110	6,777,650	55,0
2	Billogje ankorimi betoni M - 150	m ³	150	110	2,033,295	16,5
3	Germime	m ³	650	6	480,597	3,9
	Shuma 11				9,291,542	75,4
	Te Ndryshme					
1	Punime per rruge provizore				24,646,000	200,00
2	Punime per devijime uji				4,929,200	40,00
3	Ngritje kantjeri				24,646,000	200,00
4	Godina e Hec-it				6,161,500	50,00
5	Gjeoteksile per kanalet e derivacionit				9,242,250	75,00
	Shuma 12				69,624,950	565,00
	Shuma 1 ÷ 12				267,447,301	2,170,31
	Totali i punimeve civile plus kontigjent shtese 15%				307,564,396	2,495,857
	TVSH 20%				61,512,879	499,171
	Shuma A				369,077,276	2,995,028
	Porta e emergjences tek Baseni Presionit Hec-i 2					
	Valvul shuarse te energjise ne tubacion te Hec-it 2					
	Nenstacion per Hec - in 2					
	Ndertim tubacioni te turbinave me junto fleksibel Hec -i 2					
	Valvul rrotulluese Heci - 2					
	Kontigjent shtese 20% te vleres					
	Shuma 1				246,460,000	2,000,000
	Tubacioni i Hec-2					
1	Tub çeliku d = 1.45 m	ton	316.5	1,680	65,523,856	531,720
	Shuma 2				65,523,856	531,720
	Turbinat dhe paisjet elektro - mekanike					
1	Turbinat per Hec -in dhe pajisjet e tjera tubacioni madh				764,026,000	6,200,000
	Shuma 3				764,026,000	6,200,000
	Lidhja me sistemin ekzistues shperndares					
	Lidhja N/stacioni 2 + N/stacioni 3	km	4.7	45,000	26,063,145	211,500
	Shuma 4				26,063,145	211,500
	Shuma 1+2+3+4--> (B)				1,102,073,001	8,943,220

Shuma gjithsej A +B				1,471,150,276	11,938,.
---------------------	--	--	--	---------------	----------

PREVENTIVI I HEC - it 3 Qarrishta

1€ / 123.2

Nr	Zerë i Punës	Njesi	Sasia	Çmimi €	Vlera Lek	Vlera €
	Vepra e marrjes 6					
1	Digje betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	450	120	6,654,420	54,000
2	Digje betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	225	130	3,604,478	29,250
3	Germime	m ³	350	6	258,783	2,100
	Shuma 1				10,517,681	85,350
	Vepra e marrjes 7					
1	Digje betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	150	120	2,218,140	18,000
2	Digje betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	80	130	1,281,592	10,400
3	Germime	m ³	100	6	73,938	600
	Shuma 2				3,573,670	29,000
	Veprat e marrjes së përrënjëve malore (4)					
1	Prite betoni M 250	m ³	200	130	3,203,980	26,000
	Shuma 3				3,203,980	26,000
	KANALET					
	Kanali VM6-Dekantues Hec-3					
1	Germim dheu	m ³	20,400	6.0	15,083,352	122,400
2	Beton M - 200	m ³	1,150	110	15,588,595	126,500
3	Mbulim me kapake beton armeje	ml	2,700	80	26,617,680	216,000
	Shuma 4				57,289,627	464,900
	Kanali VM7-Dekantues Hec-3					
1	Germim dheu	m ³	850	6.0	628,473	5,100
2	Beton M - 200	m ³	110	110	1,491,083	12,100
3	Mbulim me kapake beton armeje	ml	500	25	1,540,375	12,500
	Shuma 5				3,659,931	29,700
	Baseni i madh i sedimentit Hec-3					
1	Germim dheu	m ³	4,200	6.0	3,105,396	25,200
2	Beton M -250	m ³	1,000	130	16,019,900	130,000
3	Hekur betoni	ton	42.0	920	4,761,607	38,640
	Shuma 6				23,886,903	193,840
	Baseni i vogël i sedimentit Hec-3					
1	Germim dheu	m ³	350	6.0	258,783	2,100
2	Beton M -250	m ³	150	130	2,402,985	19,500
3	Hekur betoni	ton	6.0	920	680,230	5,520
	Shuma 7				3,341,998	27,120
	Baseni i presionit Hec-3					
1	Germim dheu	m ³	350	6.0	258,783	2,100
2	Beton M -250	m ³	200	130	3,203,980	26,000
	Shuma 8				3,462,763	28,100
	Billogje ankorimi dhe mbështetje Hec-3					

1	Bloqe mbeshtetes betoni M - 150	m ³	350	110	4,744,355	38,5
2	Bloqe ankorimi betoni M - 150	m ³	100	110	1,355,530	11,0
3	Germime	m ³	400	6	295,752	2,4
	Shuma 9				6,395,637	51,9
	Te Ndryshme					
1	Punime per rruge provizore				30,807,500	250,0
2	Punime per devijime uji				6,161,500	50,0
3	Ngritje kantjeri				18,484,500	150,0
4	Godina e Hec-it				6,161,500	50,0
5	Gjeoteksile per kanalet e derivacionit				3,696,900	30,0
	Shuma 10				65,311,900	530,0
	Shuma 1 ÷ 10				180,644,089	1,465,91
	Totali I punimeve civile plus kontigjent shtese 15%				207,740,703	1,685,79
	TVSH 20%				41,548,141	337,15
	Shuma A				249,288,843	2,022,95
	Porta e emergjences tek Baseni Presionit Hec -i 3					
	Valvul shuar se te energjise ne tubacion te Hec-it 3					
	Nenstacion per Hec - in 3					
	Ndertim tubacioni te turbinave me junto fleksibel Hec -i 3					
	Valvul rrotulluese Heci - 3					
	Kontigjent shtese 20% te vleres				246,460,000	2,000,00
	Shuma 1					
	Tubacioni i Hec-3					
1	Tub çeliku d = 1.8 m	ton	245	1,680	50,721,468	411,600
	Shuma 2				50,721,468	411,600
	Turbinat dhe paisjet elektro - mekanike					
1	Turbinat per Hec -in dhe pajisjet e tjera tubacioni madh				973,517,000	7,900,000
	Shuma 3				973,517,000	7,900,000
	Lidhja me sistemin ekzistues shperndares					
	Lidhja N/stacioni 3 + N/stacioni 4	km	16.2	95,000	189,650,970	1,539,000
	Shuma 4				189,650,970	1,539,000
	Shuma 1+2+3+4--> (B)				1,460,349,438	11,850,600
	Shuma gjithsej A +B				1,709,638,281	13,873,556

PREVENTIVI I HEC - it 4 Qarrishta

1€123,23L

Nr	Zeri i Punes	Njesi	Sasia	Çmimi €	Vlera Lek	Vlera €
Vepra e marrjes 8						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	500	116	7,147,340	58,00
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	250	120	3,696,900	30,00
3	Germime	m ³	400	6	295,752	2,40
	Shuma 1				11,139,992	90,40
Vepra e marrjes 9						
1	Dige betoni M - 200 (2/3 e poshtme)	m ³	200	116	2,858,936	23,20
2	Dige betoni M - 250 (1/3 e sipërme)	m ³	150	120	2,218,140	18,00
3	Germime	m ³	150	6	110,907	900
	Shuma 2				5,187,983	42,100
Veprat e marrjes se perrenjve malore (4)						
1	Prite betoni M 250	m ³	200	120	2,957,520	24,000
	Shuma 3				2,957,520	24,000
KANALET						
Kanali VM8-VM9						
1	Germim dheu	m ³	21,700	6.0	16,044,546	130,200
2	Beton M - 200	m ³	1,200	100	14,787,600	120,000
3	Mbulim me kapake beton armeje	ml	2,700	95	31,608,495	256,500
	Shuma 4				62,440,641	506,700
Kanali VM9-Dekantues Hec-4						
1	Germim dheu	m ³	3,250	6.0	2,402,985	19,500
2	Beton M - 200	m ³	185	100	2,279,755	18,500
3	Mbulim me kapake beton armeje	ml	400	105	5,175,660	42,000
	Shuma 5				9,858,400	80,000
Urekanali						
1	Beton M - 250	m ³	120	130	1,922,388	15,600
2	Germim Dheu	m ³	180	6	133,088	1,080
3	Hekur betoni	ton	5	920	566,858	4,600
4	Kapriata hekuri parafabrikate	ml	150	1,000	18,484,500	150,000
	Shuma 6				21,106,834	171,280
Baseni i madh i sedimentit Hec-4						
1	Germim dheu	m ³	4,500	6.0	3,327,210	27,000
2	Beton M -250	m ³	2,200	120	32,532,720	264,000
3	Hekur betoni	ton	140.0	920	15,872,024	128,800
	Shuma 6				51,731,954	419,800
Baseni i presionit Hec-4						
1	Germim dheu	m ³	350	6.0	258,783	2,100
2	Beton M -250	m ³	200	120	2,957,520	24,000
	Shuma 8				3,216,303	26,100

Blloqe ankorimi dhe mbeshtetje Hec-4						
1	Blloqe mbeshtetes betoni M - 150	m ³	170	100	2,094,910	17,0
2	Blloqe ankorimi betoni M - 150	m ³	60	100	739,380	6,0
3	Germime	m ³	200	6	147,876	1,2
	Shuma 9				2,982,166	24,2
	Te Ndryshme					
1	Punime per rruge provizore				9,858,400	80,0
2	Punime per devijime uji				3,696,900	30,0
3	Ngritje kantieri				12,323,000	100,0
4	Godina e Hec-it				6,161,500	50,0
5	Gjeoteksile per kanalet e derivacionit				2,464,600	20,0
	Shuma 10				34,504,400	280,0
	Shuma 1 ÷ 10				205,126,193	1,664,58
	Totali I punimeve civile plus kontigjent shtese 15%				235,895,122	1,914,26
	TVSH 20%				47,179,024	382,88
	Shuma A				283,074,147	2,297,12
Paisjet ndihmese dhe instalimi, saldimi dhe inspektimi i tubacioneve te turbinave						
	Porta e emergjences tek Baseni Presionit Hec -i 4					
	Valvul shuarse te energjiis ne tubacion te Hec-it 4					
	Nenstacion per Hec - in 4					
	Ndertim tubacioni te turbinave me junto fleksibel Hec -i 4					
	Valvul rrotulluese Heci - 4					
	Kontigjent shtese 20% te vleres				215,652,500	1,750,00
	Shuma 1					
Tubacioni i Hec-4						
1	Tub çeliku d = 1.95 m	ton	89	1,680	18,425,350	149,52
	Shuma 2				18,425,350	149,52
Turbinat dhe paisjet elektro - mekanike						
1	Turbinat per Hec -in dhe paisjet e tjera tubacioni madh				523,727,500	4,250,00
	Shuma 3				523,727,500	4,250,00
Lidhja me sistemin ekzistues shperndares						
	Lidhja N/stacioni 2 ÷ N/stacioni KESH	km	4.2	45,000	23,290,470	189,00
	Shuma 4				23,290,470	189,00
	Shuma 1+2+3+4--> (B)				781,095,820	6,338,52
	Shuma gjithsej A+B				1,064,169,966	8,635,64

A1

VEPRA E MARRJES (3 TOTAL)

KANALET E DERIVACIONIT (3.5 KM TOTAL)

UREKANALI

DEKANTUESI

BASENI PRESIONIT

TUBACIONI TURBINAVE HEC I

GODINA E HEC-IT I

INSTALIMI I PAJISJEVE ELEKTRO-MEKANIKE

SHTIRIJA E RRJETIT ELEKTRIK(16 KM TOTAL)

NENSTACIONI ELEKTRIK

MOMENTI I MARRJES SE

LEJES KONCESIONARE

* FAZA PREGATITORE PERFESHIN HARTIMIN E TOPOGRAFIJE DHE GJEOLLOGJISE SE DETAJUAR PER PROJEKT-ZBATIM, HARTIMIN E PROJEKTEVE TE ZBATIMIT PER VEPRA T SI DHE KONSTITUIMIN E KANTIEREVE TE NDERTIMIT

E F A Z A															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

HEC-I QARRISHTA

VEPRAT E MARRJES (2 TOTAL)

KANALET E DERIVACIONIT (6.2 KM TOTAL)

TUNELI (220 M TOTAL)

DEKANTUESI

BASENI PRESIONIT

TUBACIONI TURBINAVE HEC 2

GODINA E HEC-IT 2

INSTALIMI I PAJISJEVE ELEKTRO-MEKANIKE

SHTIRIJA E RRUJETT ELEKTRIK(16 KM TOTAL)

NENSTACIONI ELEKTRIK

MOMENTI I MARRJES SE

LEJES KONCESIONARE

* FAZA PREGATTITORE PERSHIN HARTIMIN E TOPOGRAFISE DHE GJEOLOGJISE SE DETAJUAR PER PROJEKT-ZBATIM, HARTIMIN E PROJEKTEVE TE ZBATIMIT PER VEPRAT SI DHE KONSTITUIMIN E KANTIEREVE TE NDERTIMIT

F A Z A															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

HEC-2 QARRISHTA

VEPRA E MARRUES (2 TOTAL)

KANALET E DERIVACIONIT (2.9 KM TOTAL)

DEKANTUESI

RRUGE AKSESI

BASENI PRESIONIT

TUBACIONI TURBINAVE HEC 4

GODINA E HEC-IT 4

INSTALIMI I PAJISJEVE ELEKTRO-MEKANIKE

SHTIRIJA E RRJETIT ELEKTRIK(6 KM TOTAL)

NENSTACIONI ELEKTRIK

MOMENTI I MARRUES SE

LEJES KONCESIONARE

* FAZA PREGATITORE PERSHIN HARTIMIN E TOPOGRAFISE DHE GJEOLLOGJISE SE DETAJUAR PER PROJEKT-ZBATIM, HARTIMIN E PROJEKTEVE TE ZBATIMIT PER VEPRA T SI DHE KONSTITUIMIN E KANTIEREVE TE NDERTIMIT

F A Z A P R E G A T I T O R E *														
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

HEC-4 QARRISHTA



Albsig Insurance

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

FORMULARI I SIGURIMIT TE KONTRATES

Nr. 018535

Nr. ref.

Data 15.08.2013

Per : Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Blvd Deshmoret e Kombit nr. 1001, Tirane

Duke qene se:

- Shoqeria «**GENER 2 SH.P.K**» Sh.p.k me adrese : ABA Business Center/Rr.Papa Gjoni Pali II Tiane, Albania eshte shpallur fitues ne Proceduren Konkurruese per Dhenien me Koncesion dhe Ndertimin e Hidrocentralit "GIZAVESH", ne Rrjedhen e Lumit zalli i Qarrishtes, LIBRAZH, si pas shkrases se Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes (me poshte referuar si "Autoriteti Kontraktor"), Nr.1923/13 Prot, date 28.07.2009, "Njoftimi i Fituesit"; dhe
- Ofertuesi Fitues ka paraqitur prane nesh Draftin e Kontrates te lidhur ndermjet tij dhe Autoriteti Kontraktor, "Per Marrjen me Koncesion dhe Ndertimin e Hidrocentralit "GIZAVESH", ne Rrjedhen e Lumit ZALLI I QARISHTES, LIBRAZH"; dhe
- ne Kontraten tuaj kerkohet leshimi i nje Sigurimi Kontrate ne vleren e specifikuar si me poshte, si garanci per permbushjen e detyrimeve te Koncesionarit te parashikuara ne Kontrate; dhe
- Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive te Sigurimit **SIGMA VIG SHA & INSIG SHA & ALBSIG sha** dhe **EUROSIG Sha**, eshte dakord te leshoje kete garanci.

Deklarojme se:

- Jemi garantuesit e kontrates se siperpermendur deri ne shumen totale prej 527,394,325 Leke (peseqindnjezeteshtatemilion e treqindendenjeteekatermije e treqindenjezetepese), shume e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne kontrate; dhe
- marrim persiper te paguajme, sapo te beni kerkesen e pare me shkrim dhe pa qene nevoja te beni argumentim te kerkeses, cdo shume brenda kufirit prej 527,394,325 Leke; dhe
- per marrjen e kesaj garancie, nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare Koncesionarit per

asnje shtese apo ndryshim i kushteve te Kontrates, per te cilen ju mund te bini dakord me Koncesionarin, nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie, por siguruesi duhet te njoftohet me shkrim.

Kjo Çertifikate Garancie eshte e vlefshme per nje periudhe deri ne 30 dite nga data eleshimit te Çertifikatës se Perfundimit.

Leshuar ne Tirane, me 15.08.2013 ne perputhje me dispozitat e Ligjit nr. 8081, date 07.03.1990, ndryshuar me ligjin nr.9267 date 29.07.2004 «Mbi veprimtarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve» dhe ne baze te ligjit Nr. 7850, Dt 29.07.1994 « Kodi Civil i Republikes se Shqiperise ». Kjo garanci nuk i tejkalon afatet ligjore te percaktuara ne kontraten koncensioare apo akteve ligjore ne zbatim te kontrates.

SIGURUESI

I SIGURUARI

Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive

SIGMA VIG SHA, INSIG SHA, EUROSIG SHA, ALBSIG sha

«GENER 2» Shpk

Perfaqesuar nga

SIGMA VIG Sha