

Shtojca 1

FORMULARI I OFERTËS

Drejtuar: Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë
Blvd Dëshmorët e Kombit nr.1001, Tirane

Lënda : Oferta e shoqërisë/e bashkimit të përkohshëm të shoqërive "BE-IS" shpk, për procedurën konkurruese "Dhënie me koncesion të Hidrocentralit Kalivar".

Date : 26.05.2015

Forma e paraqitjes së ofertës përcaktohet si më poshtë:

Nr.	Kriteret	Njësia e matjes	OFERTA
1	Prodhim i vjetor i Energjisë Elektrike	kWh	24'474'521
2	Fuqia e instaluar	kW	5'472
3	Koha e zbatimit të punimeve	Muaj	12
4	Vlera e investimit (pa TVSH)	Leke	465'326'140
5	Kosto për njësi të makinerive dhe pajisjeve për KW fuqi të instaluar	leke/kW	40'000
6	Vlera e "Fee koncesionare" (e shprehur në % të energjisë elektrike vjetore të prodhuar)	%	4.7
7	Vlera në para që i paguhet Autoritetit Kontraktor si rezultat i dhenies së të drejtës koncesionare	%	1


Shënim: Ofertuesi duhet të japë jo më tepër se një të dhënë për çdo kriter, bazuar kjo në Projektin dhe planin biznesin e paraqitur prej tij.
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën Leke

Kujdes në formulimin e ofertës, s' duhet të ketë forma alternative të paraqitjes së saj

❖ Bashkëlidhur një grafik numimesh dhe preventivi përmbledhës

PREVENTIV
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT KALIVARE I

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				
A	VEPRA E MARRJES				
1	Germim dheu per bazamentin e vepres me mak	m3	102	300	30,600
2	Germim dheu per muret anesore	m3	34	300	10,200
3	Germim dheu per devijim uji	m3	26	300	7,800
4	FV blloqe gure me tel gabion	m3	10	1,500	15,000
5	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten devijuese	m3	24	300	7,200
6	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	12	8,000	96,000
7	FV armature drase per vepren e marrjes	m2	12	1,200	14,400
8	Beton M200 per vepren e marrjes	m3	7	8,000	56,000
9	FV hekur betoni	ton	2	80,000	163,200
10	FV zgare hekuri	ton	1	80,000	48,000
	SHUMA	leke			448,400
B	DEKANTUESI				
1	Germim dheu me makineri per dekantuesit	m3	120	300	36,000
2	FV armature drase per muret e dekantuesit	m2	20	1,200	24,000
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	22	8,000	176,000
4	FV hekur betoni	ton	1	80,000	102,400
5	FV porte metalike	ton	0.3	80,000	24,000
	SHUMA				362,400
C	LINJA E DERIVACIONIT DEKANTUESI - BASEN				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	5,000	300	1,500,000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	100	500	50,000
3	F.V Tub I brinjuar D = 700	ml	2,000	2,500	5,000,000
4	Beton per puseta ajrimi	m3	16	8,000	128,000
5	FV hekur betoni per puseta	ton	0.6	80,000	48,000
	Shuma				6,726,000
D	BASENI I PRESIONIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	106	300	31,800
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12.2	300	3,660
3	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	35	8,000	280,000
4	Tub shkarkimi	ton	6.3	120,000	756,000
5	FV hekur betoni	ton	4.3	80,000	344,000
6	FV zgare hekuri	ton	0.7	80,000	56,000
	Shuma				1,471,460
E	TUBACIONI I TURBINAVE				
1	Germim dheu	m3	856	300	256,800
2	Beton M200 per ankerat	m3	96	8,000	768,000
3	Beton M200 per mbulesit te setit	m3	62	8,000	496,000
4	FV tubacioni celiku D = 420 mm	ton	55.6	120,000	6,672,000
5	FV saracineska	cope	1	45,000	45,000



6	FV hekur betoni	ton	6.1	80,000	488,000
	Shuma				8,725,800
F	NDERTESA E CENTRALIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	89	300	26,700
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12	300	3,600
3	Beton M200 per bazamentin e ndertesës	m3	14	8,000	112,000
4	Beton M300 per kollona, trare e soleta b/a	m3	12	9,000	108,000
5	Beton M 150 per shtresat	m3	8	8,000	64,000
6	Hidroizolim tarace	m2	90	800	72,000
7	FV hekur betoni	ton	7	80,000	560,000
8	Murature tulle	m3	39	5,000	195,000
9	Suvatime me llac cimento	m2	220	1,500	330,000
10	FV dyer dhe dritare	m2	6	4,500	27,000
11	FV parango 1 ton	cope	1	30,000	30,000
12	Instalime elektrike te TU	cope	1	25,000	25,000
13	Beton M 300 per bazamentin e turbines	m3	6	9,500	57,000
14	FV hekur betoni	ton	0.5	80,000	40,000
15	Beton M200 per kanalin e shkarkimit te ujrave	m3	2	8,000	16,000
	Shuma				1,666,300
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE, HIDROELEKTRIKE DHE LINJA E TN				
1	Makineri e paisje ndihmese	kw	587	40,000	23,480,000
2	Lidhja me sistemin hec Kalivare I				14,831,320
	SHUMA	lek			38,311,320
III	SHPRONSIME				
1	Kullota	m2	1,400	300	420,000
	Shuma				420,000
IV	PROJEKTI	leke			90,000
	SHUMA				90,000
V	MJEDISI				
1	Mbjellje pemesh	cope	70	800	56,000
2	Sistemime	m2	2,800	400	1,120,000
	SHUMA				1,176,000
	TOTALI SHPENZIMEVE				59,397,680

Shënim: TVSH në shumat e mësipërme është 3,355,160 lekë, në të cilat nuk ka të përfshirë pajisjet teknologjike dhe koston e shpronësimeve.

PREVENTIV PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT KALIVARE 2

Nr	PERSHIKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				
A	VEPRA E MARRJES				
1	Germim dheu per bazamentin e vepres me	m3	134	300	40,200
2	Germim dheu per muret anesore	m3	34	300	10,200
3	Germim dheu per devijim uji	m3	26	300	7,800
4	FV blloqe gure me tel gabion	m3	12	1,500	18,000
5	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten deviju	m3	24	300	7,200
6	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	12	8,000	96,000
7	FV armature drase per vepren e marrjes	m2	12	1,200	14,400
8	Beton M200 per vepren e marrjes	m3	7	8,000	56,000
9	FV hekur betoni	ton	2.6	80,000	208,000
10	FV zgare hekuri	ton	0.6	80,000	48,000
	SHUMA	leke			505,800
B	DEKANTUESI				
1	Germim dheu me makineri per dekantuesit	m3	140	300	42,000
2	FV armature drase per muret e dekantuesit	m2	20	1,200	24,000
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	22	8,000	176,000
4	FV hekur betoni	ton	1.3	80,000	102,400
5	FV porte metalike	ton	0.3	80,000	24,000
	ShUMA				368,400
C	LINJA E DERIVACIONIT DEKANTUESI - BASEN				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	19,800	300	5,940,000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	110	500	55,000
3	Beton per kanal	m3	1,680	8,000	13,440,000
4	F.V Fuga gome	m1	1,400	400	560,000
5	FV hekur betoni	ton	34	80,000	2,688,000
	Shuma				22,683,000
D	BASENI I PRESIONIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	110	300	33,000
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	15	300	4,500
3	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	35	8,000	280,000
4	Tub shkarkimi	ton	6.3	120,000	756,000
5	FV hekur betoni	ton	3.5	80,000	280,000
6	FV zgare hekuri	ton	0.7	80,000	56,000
	Shuma				1,409,500
E	TUBACIONI I TURBINAVE				
1	Germim dheu	m3	856	300	256,800
2	Beton M200 per ankerat	m3	80	8,000	640,000
3	Beton M200 per mbeshiteteset	m3	55	8,000	440,000
4	FV tubacion celiku D=240mm	ton	75.8	120,000	9,096,000
5	FV saracineska	cope	1	45,000	45,000
6	FV hekur betoni	ton	3.8	80,000	304,000

	Shuma				10,781,800
F	NDERTESA E CENTRALIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	89	300	26,700
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12	300	3,600
3	Beton M200 per bazamentin e nderteses	m3	14	8,000	112,000
4	Beton M300 per kollona, trare e soleta b/a	m3	12	9,000	108,000
5	Beton M 150 per shtresat	m3	8	8,000	64,000
6	Hidroizolim tarace	m2	90	800	72,000
7	FV hekur betoni	ton	7	80,000	560,000
8	Murature tulle	m3	39	5,000	195,000
9	Suvatime me llac cimento	m2	220	1,500	330,000
10	FV dyer dhe dritare	m2	6	4,500	27,000
11	FV parango 1 ton	cope	1	30,000	30,000
12	Instalime elektrike te TU	cope	1	25,000	25,000
13	Beton M 300 per bazamentin e turbines	m3	6	9,500	57,000
14	FV hekur betoni	ton	0.5	80,000	40,000
15	Beton M200 per kanalin e shkarkimit te ujrave	m3	2	8,000	16,000
	Shuma				1,666,300
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE, HIDROELEKTRIKE DHE LINJA E TN				
1	Makineri e paisje ndihmese	kw	1,234	40,000	49,360,000
2	Lidhja me sistemin hec Kalivare 2				27,371,960
	SHUMA	lek			76,731,960
III	SHPRONSIME				
1	Kullota	m2	1,000	300	300,000
	Shuma				300,000
IV	PROJEKTI	leke			90,000
	SHUMA				90,000
V	MJEDISI				
1	Mbjellje pemesh	cope	53	800	42,400
2	Sistemime	m2	7,900	400	3,160,000
	SHUMA				3,202,400
	TOTALI SHPENZIMEVE				117,739,160

Shënim: TVSH në shumat e mësipërme është 6,769,530 lekë, në të cilat nuk ka të përfshirë pajisjet teknologjike dhe koston e shpronësimeve.

PREVENTIV
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT KALIVARE 3

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				
A	VEPRA E MARRJES				
1	Germim dheu per bazamentin e vepres	m3	140	300	42,000
2	Germim dheu per muret anesore	m3	38	300	11,400
3	Germim dheu per devijim uji	m3	20	300	6,000
4	FV blloqe gure me tel gabion	m3	12	1,500	18,000
5	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten d	m3	20	300	6,000
6	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	12	8,000	96,000
7	FV armature drase per vepren e marrjes	m2	15	1,200	18,000
8	Beton M200 per vepren e marrjes	m3	7	8,000	56,000
9	FV hekur betoni	ton	2.5	80,000	200,000
10	FV zgare hekuri	ton	0.6	80,000	48,000
	SHUMA	leke			501,400
B	DEKANTUESI				
1	Germim dheu me makineri per dekant	m3	134	300	40,200
2	FV armature drase per muret e dekantu	m2	20	1,200	24,000
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	2	8,000	16,000
4	FV hekur betoni	ton	1.1	80,000	88,000
5	FV porte metalike	ton	0.3	80,000	24,000
	SHUMA				192,200
C	LINJA E DERIVACIONIT DEKANTUESI - BASEN				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	7,500	300	2,250,000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	90	500	45,000
3	Beton per kanal	m3	600	8,000	4,800,000
4	F.V Fuga gome	m	1,400	400	560,000
5	FV hekur betoni	ton	12	80,000	960,000
	Shuma				8,615,000
D	BASENI I PRESIONIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	106	300	31,800
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12	300	3,600
3	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	35	8,000	280,000
4	Tub shkarkimi	ton	6	120,000	756,000
5	FV hekur betoni	ton	3.5	80,000	280,000
6	FV zgare hekuri	ton	0.7	80,000	56,000
	Shuma				1,407,460
E	TUBACIONI I TURBINAVE				
1	Germim dheu	m3	1,000	300	300,000
2	Beton M200 per ankerat	m3	92.5	8,000	736,000
3	Beton M200 per mbeshitetset	m3	62	8,000	496,000
4	FV tubacion celiku D = 600,mm	ton	108	120,000	12,768,000
5	FV saracineska			45,000	45,000
6	FV hekur betoni		5.1	80,000	408,000

	Shuma				14,753,000
F	NDERTESA E CENTRALIT				
1	Gërmim dhe me makineri	m3	89	300	26,700
2	Mbushje me dhe të ngjeshur	m3	12	300	3,600
3	Beton M200 për bazamentin e ndërtesës	m3	14	8,000	112,000
4	Beton M300 për kullon, trare e soleta b/a	m3	12	9,000	108,000
5	Beton M 150 për shtresat	m3	8	8,000	64,000
6	Hidroizolim tarace	m2	90	800	72,000
7	FV hekur betoni	ton	7	80,000	560,000
8	Murature tulle	m3	39	5,000	195,000
9	Suvatime me llac cemento	m2	220	1,500	330,000
10	FV dyer dhe dritare	m2	6	4,500	27,000
11	FV parango 1 ton	cope	1	30,000	30,000
12	Instalime elektrike të TU	cope	1	25,000	25,000
13	Beton M 300 për bazamentin e turbinës	m3	6	9,500	57,000
14	FV hekur betoni	ton	1	80,000	40,000
15	Beton M200 për kanalin e shkarkimit të ujit	m3	2	8,000	16,000
	Shuma				1,666,300
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE, HIDROELEKTRIKE DHE LINJA E TN				
1	Makinieri e paisje ndihmëse	kw	1,653	40,000	66,120,000
2	Lidhja me sistemin hec Kalivare 3				34,385,820
	SHUMA	lek			100,505,820
III	SHPRONSIME				
1	Kullota	m2	1,230	300	369,000
	Shuma				369,000
IV	PROJEKTI	leke			90,000
	SHUMA				90,000
V	MJEDISI				
1	Mbjellje pemesh	cope	65	800	52,000
2	Sistemime	m2	3,700	400	1,480,000
	SHUMA				1,532,000
	TOTALI SHPENZIMEVE				129,632,180

Shënim: TVSH në shumat e mësipërme është 4,792,893 lekë, në të cilat nuk ka të përfshirë pajisjet teknologjike koston e shpronësimeve.

PREVENTIV
PER NDERTIMIN E H/CENTRALIT KALIVARE 4 (MESUL + KIMZE)

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA leke
I	PUNIME CIVILE				
A	VEPRA E MARRJES 1				
1	Germim dheu per bazamentin e vepres me	m3	120	300	36,000
2	Germim dheu per muret anesore	m3	25	300	7,500
3	Germim dheu per devijim uji	m3	26	300	7,800
4	FV blloqe gure me tel gabion	m3	12	1,500	18,000
5	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten devi	m3	24	300	7,200
6	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	12	8,000	96,000
7	FV armature drase per vepren e marrjes	m2	12	1,200	14,400
8	Beton M200 per vepren e marrjes	m3	7	8,000	56,000
9	FV hekur betoni	ton	2.2	80,000	176,000
10	FV zgare hekuri	ton	0.6	80,000	48,000
	SHUMA	leke			466,900
B	DEKANTUESI 1				
1	Germim dheu me makineri per dekantuesit	m3	112	300	33,600
2	FV armature drase per muret e dekantuesit	m2	18	1,200	21,600
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	19	8,000	152,000
4	FV hekur betoni	ton	1.15	80,000	92,000
5	FV porte metalike	ton	0.3	80,000	24,000
	SHUMA				323,200
C	LINJA E DERIVACIONIT DEKANTUESI 1 - BAsEN 1				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	4250	300	1,275,000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	90	500	45,000
3	Beton per kanal	m3	34	8,000	272,000
4	F.V Fuga gome	ml	450	400	180,000
5	FV hekur betoni	ton	18	80,000	1,440,000
	Shuma				3,212,000
D	BASENI 1 PRESIONIT I				
1	Germim dheu me makineri	m3	106	300	31,800
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12.2	300	3,660
3	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	35	8,000	280,000
4	Tub shkarkimi	ton	6.3	120,000	756,000
5	FV hekur betoni	ton	4.3	80,000	344,000
6	FV zgare hekuri	ton	0.7	80,000	56,000
	Shuma				1,471,460
E	TUBACIONI I TURBINAVE 1				
1	Germim dheu	m3	1100	300	330,000
2	Beton M200 per ankerat	m3	80	8,000	640,000
3	Beton M200 per mbeshiteteset	m3	62	8,000	496,000
4	FV tubacion celiku D = 930 mm	ton	96.2	120,000	11,544,000
5	FV saracineska	cope	1	45,000	45,000
6	FV hekur betoni	ton	5.1	80,000	408,000

	Shuma				13,463,000
A	VEPRA E MARRJES 2				
1	Germim dheu per bazamentin e vepres me	m3	136	300	40,800
2	Germim dheu per muret anesore	m3	41	300	12,300
3	Germim dheu per devijim uji	m3	26	300	7,800
4	FV blloqe gure me tel gabion	m3	12	1,500	18,000
5	Mbushje me dhe te ngjeshur per priten devi	m3	24	300	7,200
6	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	15	8,000	120,000
7	FV armature drase per vepren e marrjes	m2	12	1,200	14,400
8	Beton M200 per vepren e marrjes	m3	7	8,000	56,000
9	FV hekur betoni	ton	2.7	80,000	216,000
10	FV zgare hekuri	ton	0.6	80,000	48,000
	SHUMA	leke			540,500
B	DEKANTUESI 2				
1	Germim dheu me makineri per dekantuesit	m3	100	300	30,000
2	FV armature drase per muret e dekantuesit	m2	20	1,200	24,000
3	Beton M200 per vasken e dekantuesit	m3	22	8,000	176,000
4	FV hekur betoni	ton	1.12	80,000	89,600
5	FV porte metalike	ton	0.3	80,000	24,000
	SHUMA				343,600
C	LINJA E DERIVACIONIT DEKANTUESI 2 - BASEN 2				
1	Germim dheu per kanalin me makineri	m3	6500	300	1,950,000
2	Germim dheu+gure per kanalin me mak	m3	90	500	45,000
3	Beton per kanal	m3	900	8,000	7,200,000
4	F.V Fuga gome	m	750	400	300,000
5	FV hekur betoni	ton	18	80,000	1,440,000
	Shuma				10,935,000
D	BASENI 1 PRESIONIT 2				
1	Germim dheu me makineri	m3	106	300	31,800
2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12.2	300	3,660
3	Beton M200 per muret anesore te vepres	m3	35	8,000	280,000
4	Tub shkarkimi	ton	6.3	120,000	756,000
5	FV hekur betoni	ton	4.3	80,000	344,000
6	FV zgare hekuri	ton	0.7	80,000	56,000
	Shuma				1,471,460
E	TUBACIONI I TURBINAVE 2				
1	Germim dheu	m3	500	300	150,000
2	Beton M200 per ankerat	m3	60	8,000	480,000
3	Beton M200 per mbeshiteteset	m3	62	8,000	496,000
4	FV tubacion celiku D = 940 mm	ton	55.6	120,000	6,672,000
5	FV saracineska	cope	1	45,000	45,000
6	FV hekur betoni	ton	4.2	80,000	336,000
	Shuma				8,179,000
F	NDERTESA E CENTRALIT				
1	Germim dheu me makineri	m3	89	300	26,700

2	Mbushje me dhe te ngjeshur	m3	12	300	3,600
3	Beton M200 per bazamentin e ndertesës	m3	14	8,000	112,000
4	Beton M300 per kollona, trare e soleta b/a	m3	12	9,000	108,000
5	Beton M 150 per shtresat	m3	8	8,000	64,000
6	Hidroizolim tarace	m2	90	800	72,000
7	FV hekur betoni	ton	7	80,000	560,000
8	Murature tulle	m3	39	5,000	195,000
9	Suvatime me llac cemento	m2	220	1,500	330,000
10	FV dyer dhe dritare	m2	6	4,500	27,000
11	FV parango 1 ton	cope	1	30,000	30,000
12	Instalime elektrike te TU	cope	1	25,000	25,000
13	Beton M 300 per bazamentin e turbines	m3	6	9,500	57,000
14	FV hekur betoni	ton	0.5	80,000	40,000
15	Beton M200 per kanalin e shkarkimit te ujrav	m3	2	8,000	16,000
	Shuma				1,666,300
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE, HIDROELEKTRIKE DHE LINJA E TN				
1	Makineri e paisje ndihmese	kw	1998	40,000	79,920,000
2	Lidhja me sistemin hec Kalivare 4				33,656,700
	SHUMA	lek			113,576,700
III	SHPRONSIME				
1	Kullota	m2	1100	300	330,000
	Shuma				330,000
IV	PROJEKTI	leke			90,000
	SHUMA				90,000
V	MJEDISI				
1	Mbjellje pemesh	cope	60	800	48,000
2	Sistemime	m2	6100	400	2,440,000
	SHUMA				2,488,000
	TOTALI SHPENZIMEVE				158,557,120

Shënim: TVSH në shumat e mësipërme është 7,441,737 lekë, në të cilat nuk ka të përfshirë pajisjet teknologjike dhe koston e shpronesimeve.

KASKADA KALIVARE (PERROI I MESULIT DHE KIMZES)

(12 MUAJ) Grafiku per NDERTIMIN E KASKADES

Nr	Emertimi	Afatet kohore ne muaj/dite																	
		2			4			6			8			10			12		
		20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE	20 DITE	40 DITE	60 DITE
1	NGRITJE KANTIERI DHE NDERTIMI I RRUGEVE TE BRENDSHME																		
2	NDERTIMI I VEPRAVE TE MARRJES																		
3	NDERTIMI I DEKANTUESVE																		
4	HAPJA E TRASEVE DHE NDERTIMI I LINJAVE TE DERIVACIONIT																		
5	NDERTIMI I BAsENEVE TE PRESIONIT																		
6	INSTALIMI I TUBACIONEVE TE PRESIONIT DHE TUBACIONEVE TE SHKARKIMIT																		
7	NDERTIMI I GODINAVE TE CENTRALIT																		
8	NDERTIMI I LINJES ELEKTRIKE DHE NENSTACIONIT																		
9	INSTALIMI I AGREGATEVE DHE PANELEVE TE AUTOMATIZUARA																		
10	PROVAT ME NGARKESE DHE KUALIDIMI																		
11	Totali.	12 Muaj																	



CERTIFIKATË GARANCI KONTRATE
Nr. 16/0101/046125

Për: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", 1001, Tiranë.

Duke qenë se shoqëria koncensionare "BE – IS" Sh.p.k. me adresë në Lagjia Nr. 5, Pallati Nr. 23, Hyrja Nr. 1, Ap. 10, Kati IV, Tiranë, ka marrë përsipër në bazë të njoftimit të fituesit Nr. 47, datë 01 Dhjetor 2015; të realizojë:

(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Kalivar", Përroi i Kimzës dhe Mesulit, Rrethi Shkodër dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues)

Duke qenë se në Kontratën si më sipër kërkohet Garanci në shumën prej: 46,532,614 Lekë (dyzetë e gjashtë milionë e pesëqind e tridhjetë e dy mijë e gjashtëqind e katërmëdhjetë lekë), si sigurim për përmbushjen e detyrimeve të parashikuara në kontratë.

Duke qenë se SIGAL UNIQA Group AUSTRIA Sh.a., Tiranë, Shqipëri, është Garantues i zbatimit të Kontratës së mësipërme ose i pagesës deri në shumën totale prej 46,532,614 Lekë, e cila është e pagueshme në mënyrën dhe monedhën e përcaktuar në Kontratë.


Ne marrim përsipër t'i paguajmë "**Ministria e Energjisë dhe Industrisë**", Tiranë sapo të bëjë kërkesën e parë me shkrim për çdo shkak të mundshëm, të matshëm, të provueshëm, të paparashikuar, të ligjshëm dhe jashtë kontrollit të palëve të çdo shumë të papaguar nga shoqëria "BE – IS" Sh.p.k., brenda kufirit prej 46,532,614 Lekë duke gëzuar të drejtat e saj sipas Kontratës.

Me këtë Garanci ju sigurojmë se nuk është nevoja t'i drejtoheni më parë shoqërisë "BE – IS" Sh.p.k. për të realizuar pagesën sipas kërkesës suaj.

Deklarojmë gjithashtu se për çdo shtesë apo ndryshim i kushteve të kontratës për të cilën ju mund të bëni dakord me kontraktuesin duhet të merrni paraprakisht dhe miratimin e garantuesit.

Kjo Certifikatë Garancie është e vlefshme 13 muaj nga data e lëshimit dhe e rinovueshme deri në 30 ditë nga data e lëshimit të Certifikatës së Përfundimit (nga kryerja e testimit të veprës dhe vënies në punë por jo më vonë se data 9 Janar 2017 për të cilën është paguar primi i sigurimit).

Lëshuar në Tiranë, më 09 Dhjetor 2015, në përputhje me Autorizimin Nr. 2, datë 23.06.1999, pika 1, lëshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve, mbështetur në dispozitat e Ligjit Nr. 8081, datë 07.03.1996 "Mbi Veprimtarinë e Sigurimeve dhe Risigurimeve", ndryshuar me Ligjin Nr. 52/2014, datë 22.05.2014. Kjo garanci nuk i kalon afatet ligjore të vendosura dhe të rëna dakord midis palëve në Kontratën e Koncensionit si dhe akteve ligjore në zbatim të kontratës.


Për çdo rast të paparashikuar do të zbatohen dispozitat e Neneve 585 e vijues të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
Primi i Garancisë është 46,532,614 Lekë dhe e pagueshme brenda muajit dhjetor 2015.
UNDERWRITING DEPARTMENT

Adresa: Qendra e Biznesit SIGAL, Blv. "Zogu I", Nr. 1, Tiranë, Tel: (+355) 4 2233 308 / 2253 407 / 2253 408, Fax: (+355) 4 2250 220
Kutia Postare 2387, e-mail: info@sigal.com.al Shoqëria Aksionere me NIPT J91809007H