


HEC-i Nr. 1 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE					
Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [C]	Vlera [C]
I. VEPRA E MARRJES NE KUOTEN 648					
1	Gërmim tokë shkëmbore	m ³	1320	1	1320
2	Beton M 200 për veprën e marrjes	m ³	975	50	48750
3	Beton M-200 për shuarjen e energjisë në dalje të Veprës së Marrjes	m ³	190	50	9500
4	F. V. Hekur betoni + Konstrukione metalike	Ton	48.5	600	29100
5	F. V. Tub çeliku për rakordim $\Phi 1250/6$ mm. L=10m	Ton	1.9	800	1520
SHUMA I:					90190
II. DEKANTUESI					
1	Gërmim tokë shkëmbore	m ³	1650	1	1650
2	Beton M-200	m ³	680	50	34000
3	Betonarme M-200	m ³	122	60	7320
4	Porta metalike (BxH) = (3 x 2) m	cope	4	600	2400
5	Porta metalike (BxH) = (1,8 x 2) m	cope	1	500	500
6	Saraçneska $\Phi 700$ mm	cope	3	500	1500
SHUMA II:					47370
III. DERIVACION ME TUBO ÇELIKU PA PRESION $\Phi 1016/6.3$ mm, L= 1 x 310 m					
1	Gërmim tokë shkëmbore për hapje traseje për tubat	m ³	6540	1	6540
2	F.V. tubacion çeliku të veshur, diametër $\Phi 1016/6.3$ mm, L=(1 x 310) m, i hidroizoluar	Ton	48.9	700	34230
3	Beton M-200 për ankera blloqe mbështetës + mure anësore	m ³	92	50	4600
4	Vepra Arti (Mbikalimi perroskave L=10 m)	cope	1	500	500
SHUMA III:					45870
IV. KANALI DERIVACIONI, L=1680 m, b=100 cm, H _k =100 cm					
1	Gërmim tokë shkëmbore	m ³	2520	1	2520
2	Beton M-200 për veshje kanali	m ³	1140	50	57000
3	Rrjetë hekuri me diametër 3 mm, kuadrat 15 cm	m ²	5376	2	10752
4	Vepra Arti (Mbikalim i perrenjve L=15 m)	cope	1	750	750
Shuma IV:					71022
V. KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=1110 m, b=120, H _{lugut} =110					
1	Gërmim dheu për sistemin traseje, tokë e zakonshme	m ³	4800	1	4800
2	Lugje betonarme M-250 me b x h (b=120 cm, H _{lugut} =110 cm)	m ³	577	60	34620
3	Betonarme M-300 për trarët e lugjeve	m ³	17.6	60	1056
4	Hapje e birave kollonë, L= 7 m për pilotat	ml	610.0	3.0	1830
5	Beton M-300 për pilotat	m ³	605.80	50	30290
6	Hekur periodik $\Phi 20$ mm	Ton	10.30	600.0	6180
7	Hekur periodik $\Phi 8$ mm për stafën spirale	Ton	2.80	600.0	1680
SHUMA V:					80456


HEC-i Nr. 1 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE (Vazhdim)

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [€]	Vlera [€]
VI. TUNEL DERIVACIONI PA PRESION, $L_d=404$ m, $b=120$ cm, $H_{veshjes}=110$ cm, $m=0.25$, $i=0.00124$, $H_{tuneli} = 200$ cm					
1	Gërmim tokë shkëmbore për hapje tuneli	m ³	970	10	9700
2	Beton M-250 për veshje tuneli (baza+muret anësore), $H_{veshjes}=110$ cm, $t=18$ cm	m ³	199	50	9960
3	Hekur beton për veshjen e tunelit dhe konstruksione metalike	Ton	9.7	600	5814
Shuma VI:					25474
VII. KANALI DERIVACIONI, $L=123$ m; $b=90$ cm, $H_k=100$ cm					
1	Gërmim tokë shkëmbore	m ³	1480	1	1480
2	Beton M-200 për veshje kanali	m ³	93	50	4650
3	Rrjetë hekuri me diametër 3 mm, kuadrat 15 cm	m ²	492	2	984
4	Vepra Arti (Mbikalim i perrenjve $L=15$ m)	cope	1	750	750
SHUMA VII:					7864
VIII. BASENI I PRESIONIT NE KUOTEN 641.7					
1	Gërmim tokë shkëmbore	m ³	890	1	890
2	Beton M 200 për basenin e presionit	m ³	830	50	41500
3	F. V. Hekur betoni	Ton	52	600	31200
4	F. V. Konstruksione metalike (aksesorë të ndryshëm)	Ton	11	900	9900
5	F.V. Vinçurë (monorels) për shërbime dhe riparime	cope	2	10000	20000
6	F. V. Porta metalike	cope	4	600	2400
SHUMA VIII:					105890
IX. TUBACIONET E RENIES SE TURBINAVE $\Phi 914.4/12.5$ mm, $L=1 \times 1156$ m					
1	Gërmim tokë shkëmbore për hapje traseje për tubacionet e rënies së turbinave	m ³	9248	1	9248
2	F.V. tubacion çeliku me diametër $\Phi 914.4/12.5$ mm, $L=(1 \times 1156)$ m, i hidroizoluar	Ton	323.7	700	226590
3	Beton M-200 për ankera dhe blloqe mbështetës	m ³	524	50	26200
4	Kompensatorë	cope	4	2500	10000
SHUMA IX:					272038
X. NDERTIM RRUGE OBJEKTI PER NE GODINEN E CENTRALIT + VEPER MARRJE, $L=2500$ m					
1	Gërmim tokë shkëmbore për hapje rruge hyrëse në godinën e centralit, $L=2500$ m. $B=5$ m	m ³	26000	1	26000
2	Ndërtim vepra arti (tombino $\Phi 1000$, $L=5$ m)	cope	11	700	7700
SHUMA X:					33700
XI. NDERTESA E CENTRALIT + KANALI I LARGIMIT					
1	Godina e centralit + vinçura	m ²	320	200	64000
2	Objektet ndihmëse dhe parkingu i automjeteve	m ²	350	120	42000
3	Kanali i largimit	total	1	5000	5000
4	Mur rrethues i sallës me beton M-150 për mbrojtje nga përmbytjet	m ³	220	50	11000
5	Mbrojtje me gabiona e objekteve ndihmëse të sallës dhe parkingut të mjeteve	m ³	250	70	17500
SHUMA XI:					1139500



HEC-i Nr. 1 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE (Vazhdim)

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [€]	Vlera [€]
XII. MAKINERI DHE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE HEC-I TROPOJES					
1	Turbina PELTON me fuqi 1400 kW	cope	2	200000	400000
2	Gjeneratorë 1400 kW	cope	2	65000	130000
3	Transformatore fuqie 10/35kV, 2 MVA	cope	2	50000	100000
4	Cela+ kontrolli monitorim	total	1	30000	30000
5	Panele matje + komandim	cope	1	8000	8000
6	Linje 35 kV	km	3	26000	78000
7	Panel sinkronizim HEC-Rrjet	cope	1	8000	8000
8	Panel mbrojtje rele	cope	1	7000	7000
SHUMA XII:					761000
XIII. PROJEKTIM - MBIQYRJE PUNIMESH - KOLAUDIM					
1	Studime gjeologjike	total	1	10000	10000
2	Hartimi i projektidesë dhe projekt zbatimit	total	1	30000	30000
3	Mbikqyrje punimesh + kolaudim	total	1	50000	50000
SHUMA XIII:					90000
SHUMA I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII:					1770374
1	Punime të paparashikuara	total	1	100000	100000
SHUMA PERFUNDIMTARE:					1870374



HEC-i Nr. 2 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [€]	Vlera [€]
I. VEPRA E MARRJES NE KUOTEN 381					
1	Gërmim tokë shkëmbore	m ³	1665	1	1665
2	Beton M 200 për veprën e marrjes	m ³	1228	50	61400
3	Beton M-200 për shuarjen e energjisë në dalje të Veprës së Marrjes	m ³	239	50	11950
4	F. V. Hekur betoni + Konstrukione metalike	Ton	59	600	35400
5	F. V. Tub çeliku për rakordim Ø1250/6 mm, L=10m	Ton	1.9	700	1330
SHUMA I:					111745
II. DEKANTUESI					
1	Gërmim tokë shkëmbore	m ³	1488	1	1488
2	Beton M-200	m ³	624	50	31200
3	Betonarme M-200	m ³	108	60	6480
4	Porta metalike (BxH) = (3 x 2) m	copë	4	600	2400
5	Porta metalike (BxH) = (1.8 x 2) m	copë	1	500	500
6	Saraçineska Ø 700 mm	copë	3	500	1500
SHUMA II:					43568
III. KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=662 m, b=125, H_{lugut}=100					
1	Gërmim dheu për sistemin traseje, tokë e zakonshme	m ³	2667	1	2667
2	Lugje betonarme M-250 me b x h (b=125 cm, H _{lugut} =100 cm)	m ³	347	60	20820
3	Betonarme M-300 për trarët e lugjeve	m ³	11	60	660
4	Hapje e birave kollonë, L= 7 m për pilotat	ml	366	3.0	1098
5	Beton M-300 për pilotat	m ³	364.00	50	18200
6	Hekur periodik Ø 20 mm	Ton	6.18	600	3708
7	Hekur periodik Ø 8 mm për stafën spirale	Ton	1.68	600	1008
SHUMA III:					48161
IV. SIFON ME TUBO ÇELIKU PA PRESION PER DERIVACIONIN, L=150 m, I x Ø1117.6/7.1 mm					
1	Gërmim tokë shkëmbore për hapje traseje për tubat	m ³	1740	1	1740
2	F.V. tubacion çeliku te veshur, diametër Ø1117.6/7.1 mm, L=(1 x 150) m, i hidroizoluar	Ton	29.3	700	20510
3	pusetat H+D të sifonit	copë	2	5000	10000
SHUMA IV:					32250
V. KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=1095 m, b=135, H_{lugut}=100					
1	Gërmim dheu për sistemin traseje, tokë e zakonshme	m ³	4022	1	4022
2	Lugje betonarme M-250 me b x h (b=135 cm, H _{lugut} =100 cm)	m ³	523.7	60	31422
3	Betonarme M-300 për trarët e lugjeve	m ³	16	60	960
4	Hapje e birave kollonë, L= 7 m për pilotat	ml	549	3.0	1647
5	Beton M-300 për pilotat	m ³	546.00	50	27300
6	Hekur periodik Ø 20 mm	Ton	9.30	600	5580
7	Hekur periodik Ø 8 mm për stafën spirale	Ton	2.50	600	1500
SHUMA V:					72431

KAVAJE

HEC-i Nr. 2 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE (Vazhdim)					
Nr.	PERSHIKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [€]	Vlera [€]
VI. KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=600 m, b=140, H _{llogut} ≈100					
1	Germim dheu për sistemin traseje, tokë e zakonshme	m ³	2419	1	2419
2	Lugje betonarme M-250 me b x h (b=140 cm, H _{llogut} =100 cm)	m ³	315.4	60	18924
3	Betonarme M-300 për trarët e lugjeve	m ³	10	60	600
4	Hapje e birave kollonë, L= 7 m për pilotat	ml	329	3.0	988
5	Beton M-300 për pilotat	m ³	327.6	50	16380
6	Hekur periodik Ø 20 mm	Ton	5.56	600	3337
7	Hekur periodik Ø 8 mm për stafën spirale	Ton	1.51	600	907
SHUMA VI:					43555.6
VII. BASENI I PRESIONIT NE KUOTEN 375.8					
1	Germim tokë shkëmbore	m ³	880	1	880
2	Beton M 200 për basenin e presionit	m ³	696	50	34800
3	F. V. Hekur betoni	Ton	44	600	26400
4	F. V. Konstrukione metalike (aksesorë të ndryshëm)	Ton	11.2	600	6720
5	F.V. Vinçurë (monorels) për shërbime dhe riparime	cope	2	10000	20000
6	F. V. Porta metalike	cope	4	600	2400
SHUMA VII:					91200
VIII. TUBACIONET E RENIES-SE TURBINAVE Ø812.8/8.8 mm, L= 1 x 145 m					
1	Germim tokë shkëmbore për hapje traseje për tubacionet e rënies së turbinave	m ³	1480	1	1480
2	F.V. tubacion çeliku me diametër Ø812.8/8.8 mm, L=(1 x 145) m, i hidroizoluar	Ton	25.2	700	17661
3	Beton M-200 për ankerat dhe hloqe mbështetës	m ³	134	50	6700
4	Kompensatorë	cope	2	2500	5000
SHUMA VIII:					30841
IX. NDERTIM RRUGE OBJEKTI PER NE GODINEN E CENTRALIT + VEPER MARRJE, L=500 m					
1	Germim tokë shkëmbore për hapje rruge hyrëse në godinën e centralit, L=500 m. B=5 m	m ³	6300	1	6300
2	Ndërtim vepër arti (tombino Ø 1000, L=5 m)	cope	2	500	1000
SHUMA IX:					7300
X. NDERTESA E CENTRALIT + KANALI I LARGIMIT					
1	Godina e centralit + vinçura	m ²	320	200	64000
2	Objektet ndihmëse dhe parkingut i automjeteve	m ²	240	120	28800
3	Kanali i largimit	total	1	5000	5000
4	Mur rrethues i sallës me beton M-150 për mbrojtje nga përmblytjet	m ³	220	50	11000
5	Mbrojtje me gabiona e objekteve ndihmëse të sallës dhe parkingut të mjeteve	m ³	240	60	14400
SHUMA X:					122200

**HEC-i Nr. 2 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE
(Vazhdim)**

Nr.	PERSHIKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [€]	Vlera [€]
XI. MAKINERI DHE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE HEC-2 TROPOJE					
1	Turbina FRANCIS me fuqi 410 kW	cope	2	75000	150000
2	Gjeneratore 450 kW	cope	2	35000	70000
3	Transformatore fuqie 0.4/35kV, 630 KVA	cope	2	15000	30000
4	Cela+ kontroll monitorim	total	1	30000	30000
5	Panele matje + komandim	cope	1	8000	8000
6	Linje 35 kV	kçi	1	26000	26000
7	Panel sinkronizim HEC-Rrjet	cope	1	8000	8000
8	Panel mbrojtje rele	cope	1	7000	7000
SHUMA XI:					329000
XII. PROJEKTIM - MBIKQYRJE PUNIMESH - KOLAUDIM					
1	Studime gjeologjike	total	1	10000	10000
2	Hartimi i projektidesë dhe projekt zbatimit	total	1	30000	30000
3	Mbikqyrje punimesh + kolaudim	total	1	50000	50000
SHUMA XII:					90000
SHUMA I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII:					1023252
1	Punime të paparashikuara	total	1	80000	80000
SHUMA PERFUNDIMTARE:					1103252



HEC-i Nr. 3 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [€]	Vlera [€]
I. VEPRA E MARRJES NE KUOTEN 304					
1	Germim tokë shkëmbore	m ³	990	1	990
2	Beton M 200 për veprën e marrjes	m ³	711	50	36550
3	Beton M-200 për shuarjen e energjisë në dalje të Veprës së Marrjes	m ³	142	50	7100
4	F. V. Hekur betoni + Konstruksiione metalike	Ton	36	600	21600
	F. V. Tub çeliku për rakordim Ø1250/6 mm, L=10m	Ton	1.9	700	1330
SHUMA I:					67570
II. DEKANTUESI					
1	Germim tokë shkëmbore	m ³	1320	1	1320
2	Beton M-200	m ³	544	50	27200
3	Betonarme M-200	m ³	97	60	5820
4	Porta metalike (BxH) = (3 x 2) m	cope	4	600	2400
5	Porta metalike (BxH) = (1,8 x 2) m	cope	1	500	500
6	Saraçineska Ø 700 mm	cope	3	500	1500
SHUMA II:					38740
III. TUBACIONET E RENIES SE TURBINAVE Ø1320.8/8 mm, L= 1 x 980 m.					
1	Germim tokë shkëmbore për hapje traseje për tubacionet e rënies së turbinave	m ³	24560	1	24560
2	F.V. tubacion çeliku me diametër Ø1320.8/8 mm, L=(1 x 980) m, i hidroizoluar	Ton	255.4	700	178780
3	Beton M-200 për ankerë dhe blloqe mbështetës	m ³	294	50	14700
4	Kompensatorë	cope	2	2500	5000
SHUMA III:					223040
IV. NDERTIM RRUGE OBJEKTI PËR NE GODINEN E CENTRALIT + VEPER MARRJE, L=200 m					
1	Germim tokë shkëmbore për hapje rruge hyrëse në godinën e centralit, L=200 m. B=5 m	m ³	3200	1	3200
2	Ndërtim vepra arti (tombino Ø 1000, L=5 m)	cope	2	500	1000
SHUMA IV:					4200
V. NDERTEJA E CENTRALIT + KANALI I LARGIMIT					
1	Godina e centralit + vinçura	m ²	250	220	55000
2	Objektet ndihmese dhe parkingu i automjeteve	m ²	240	150	36000
3	Kanali i largimit	total	1	8000	8000
4	Mur rrethues i sallës me beton M-150 për mbrojtje nga përmbytjet	m ³	180	500	9000
5	Mbrojtje me gabiona e objekteve ndihmëse të sallës dhe parkingut të mjeteve	m ³	240	600	14400
SHUMA V:					122400

HEC-i Nr. 3 TROPOJE: PREVENTIV PERMBLEDHES I PUNIMEVE (Vazhdim)

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi [€]	Vlera [€]
VI. MAKINERI DHE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE HEC-3 TROPOJE					
1	Turbinë KAPLAN me fuqi 500 kW	cope	1	75000	75000
2	Gjenerator 500 kW	cope	1	40000	40000
3	Transformator fuqie 0.4/35kV, 630 KVA	cope	1	20000	20000
4	Cela+ kontroll monitorim	total	1	20000	20000
	Panele matje + komandim	cope	1	8000	8000
6	Linje 35 kV	km	5.4	34000	183600
7	Panel sinkronizim HEC-Rrjet	cope	1	8000	8000
8	Panel mbrojtje rele	cope	1	7000	7000
SHUMA VI:					361600
VII. IMPIANTI 35 kW PRANE N/STACIONIT BAJRAM CURRI					
1	Impiant 35 kV pranë N/Stacionit Bajram CURRI	total	1	200000	200000
SHUMA VII:					200000
VIII. PROJEKTIM - MBIQYRJE PUNIMESH - KOLAUDIM					
1	Studime gjeologjike	total	1	5000	5000
2	Hartimi i projektidesë dhe projekt zbatimit	total	1	30000	30000
3	Mbikqyrje punimesh + kolaudim	total	1	50000	50000
SHUMA VIII:					85000
SHUMA I+II+III+IV+V+VI+ VII+VIII:					1102550
1	Punime të paparashikuara	total	1	80000	80000
SHUMA PERFUNDIMTARE:					1182550

C-i Nr. 1 NE PERROIN E TROPOJES:
TAEIKU I ZHVILLIMIT TE PUNIMEVE

PERSHKRIMI I PUNIMEVE

	ditë	VITI I				VITI II			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1 VEPRA E MARRJES NE KUOTEN 648	135								
2 BEKANTUESI	180								
3 DERIVACION ME TUBO ÇELIKU PË PRESION Φ -1016/6.3 mm, L= 1 x 310 m	135								
4 KANALI DERIVACIONI, L=1680 m, b=100 cm, HK=100 cm	315								
5 KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=1110 m, b=120, H _{lugut} =110	270								
6 TUNEL DERIVACIONI PË PRESION, L _d =404 m, b=120 cm, H _{veshjes} =110 cm, m=0.25, i=0.00124, H _{tunelit} = 200 cm	225								
7 KANALI DERIVACIONI, L=123 m, b=90 cm, HK=100 cm	60								
8 BASENI I PRESIONIT NE KUOTEN 641.7	180								
9 TUBACIONET E RENIES SE TURBINAVE Φ 914.4/12.5 mm, L= 1 x 1156 m	270								
10 NDERTIM RRUGE OBJEKTI PER NE GODINEN E CENTRALIT + VEPER MARRJE, L=2500 m	60								
11 NDERTESA E CENTRALIT + KANALI I LARGIMIT	135								
12 MAKINERIL DHE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE HEC-1 TROPOJES	135								
13 PROJEKTIM	90								
14 MBIKQYRJE PUNIMESH - KOLAUDIM	675								
15 PUNIME TE PA PARASHIKUARA	60								

526222
RINIA 01

STIP
2408

HEC-1 NR. 2 NE PERROIN E TROPOJES: GRAFIKU I ZHVILLIMIT TE PUNIMEVE										
Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	ditë	VITI I				VITI II			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	VEPRA E MARRJES NE KUOTEN 381	135								
2	DEKANTUESI	180								
3	KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=662 m, b=125, H _{lugut} =100	135								
4	SIFON ME TUBO ÇELIKU PA PRESION PER DERIVACIONIN, L=150 m, 1 x Ø 1117,6/7.1 mm	135								
5	KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=1095 m, b=135, H _{lugut} =100	225								
6	KANALI DERIVACIONI ME LUGJE, L=600 m, b=150, H _{lugut} =100	135								
7	BASENI I PRESIONIT NE KUOTEN 375.8	225								
8	TUBACIONET E RENIES SE TURBINAVE Ø812.8/8.8 mm, L=1 x 145 m	180								
9	NDERITIM RRUÇE OBJEKTI PER NE GODINEN E CENTRALIT + VEPER MARRJE, L=500 m	45								
10	NDERTESA E CENTRALIT + KANALI I LARGIMIT	180								
11	MAKINERI DHE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE HEC-2 TROPOJE	150								
12	PROJEKTIM	90								
13	MBIKQYRJE PUNIMESH - KOLAUDIM	675								
14	PUNIME TE PA PARASHIKUARA	60								

HEC-i N. 3 NE PERROIN E TROPOJES:
GRAFIKU I ZHVILLIMIT TE PUNIMEVE

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	dite	VITI I				VITI II			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	VEPRA E MARRJES NE KUOTEN 304	135								
2	DEKANTUESI	180								
3	TUBACIONET E RENIES SE TURBINAVE F1320.8/8 mm, L= 1 x 980 m	135								
4	NDERITIM RRUGE OBJEKTI PER NE GODINEN E CENTRALIT + VEPER MARRJE, L=200 m	135								
5	NDERTESA E CENTRALIT + KANALI I LARGIMIT	180								
6	MAKINERI DHE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE HEC-3 TROPOJE	90								
7	IMPIANTI 35 kW PRANE N/STACIONIT BAJRAM CURRI	225								
8	PROJEKTIM	90								
9	IMBIQYRJE PUNIMESH - KOLAUDIM	675								
10	PUNIME TE PA PARASHIKUARA	60								

SHPS
8042228F
K 5204